В работу:
Генеральный директор
В.О.Куссмауль

(Особые отметки)

Генеральному директору
ОАО «Варьеганэнергонефть»
В.О.Куссмаулю
начальника ПТО – зам.главного
инженера С. В. Шиян

Служебная записка.

В связи с производственной необходимостью и планом графиком производства работ на 2020 год прошу согласовать организацию и проведение котировочного запроса на оказание услуг по капитальному ремонту участков ВЛ-6, 35кВ; линейных объектов; площадок обслуживания электрооборудования.

Дата 16.12.19г

С. В. Шиян

Согласовано:

Начальник отдела

капитального строительства

ОАО "Варьеганэнергонефть"

_____**Прокопьев**

"_____"_____**2019 г.**

Утверждаю:

Главный инженер

ОАО "Варьеганэнергонефть"

_____**В.Н. Козинчук.**

"_____"_____**2019 г.**

Техническое задание от 16.12.19
на капитальный ремонт объектов ОАО "ВЭН":

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объём работ	Примечание
1	2	3	4	5
I	**Капитальный ремонт опоры типа Пт10-1 - 1 шт. (с проводом)**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	ям	1	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,16	
3	Труба 168х8	т	0,19	материал заказчика
4	Очистка поверхности щетками	м2	3,085	
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	3,086	материал заказчика
6	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т	т	0,34	материал заказчика
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5	материал заказчика
8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	км	0,05	
9	Провод А-95	т	0,04	материал заказчика
10	Изолятор ШС-10	шт.	3	материал заказчика
11	К-7 (материалы заказчика)	шт.	3	материал заказчика
II	**Капитальный ремонт опоры типа Кт10-1 (с проводом) -1 шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	2	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,32	
3	Труба 168х8	т	0,37	материал заказчика
4	Очистка поверхности щетками	м2	6,171984	
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	6,172	материал заказчика
6	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т	т	0,66	материал заказчика
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811	м2	9,3522	материал заказчика
8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	км	0,05	
9	Провод А-95	т	0,04	материал заказчика
10	Изолятор ПС-70Е	шт.	12	материал заказчика
11	Изолятор ШС-10	шт.	1	материал заказчика

12	К-7	шт.	1	материал заказчика
13	Серьга СР7-16	шт.	6	материал заказчика
14	Скоба	шт.	6	материал заказчика
15	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	6	материал заказчика
16	Зажим НБ-6-2А	шт.	6	материал заказчика
17	Зажим ПА-3-2	шт.	3	материал заказчика
III	**Капитальный ремонт опоры типа КтР 10-1(с проводом) - 1 шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	2	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,32	
3	Труба 168х8	т	0,37	материал заказчика
4	Очистка поверхности щетками	м2	6,171984	
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	6,172	материал заказчика
6	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т	т	0,66	материал заказчика
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	9,4522	материал заказчика
8	Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл.	1	
9	Разъединитель РЛНД с приводом	шт.	1	материал заказчика
10	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	0,036	
11	Уголок 50х50	т.	0,008	материал заказчика
12	Труба 25х2	т.	0,028	материал заказчика
13	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	км	0,05	
14	Провод А-95	т	0,04	материал заказчика
15	Изолятор ПС-70Е	шт.	12	материал заказчика
16	Изолятор ШС-10	шт.	1	материал заказчика
17	К-7	шт.	1	материал заказчика
18	Серьга СР7-16	шт.	6	материал заказчика
19	Скоба	шт.	6	материал заказчика
20	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	6	материал заказчика
21	Зажим НБ-6-2А (материалы заказчика)	шт.	6	материал заказчика
22	Зажим ПА-3-2 (материалы заказчика)	шт.	3	материал заказчика
23	Скоба	шт.	6	материал заказчика
24	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	6	материал заказчика
25	Зажим НБ-6-2А (материалы заказчика)	шт.	6	материал заказчика
26	Зажим ПА-3-2 (материалы заказчика)	шт.	3	материал заказчика
IV	**Капитальный ремонт опоры типа УАт10-1 (с проводом) - 1 шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	3	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,47	
3	Труба 168х8	т	0,56	материал заказчика
4	Очистка поверхности щетками	м2	9,25	

5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	9,25	материал заказчика
6	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т	т	0,89	материал заказчика
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13	материал заказчика
8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	км	0,05	
9	Провод А-95	т	0,04	материал заказчика
10	Изолятор ПС-70Е	шт.	12	материал заказчика
11	Изолятор ШС-10	шт.	1	материал заказчика
12	К-7	шт.	1	материал заказчика
13	Серьга СР7-16	шт.	6	материал заказчика
14	Скоба	шт.	6	материал заказчика
15	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	6	материал заказчика
16	Зажим НБ-6-2А (материалы заказчика)	шт.	6	материал заказчика
17	Зажим петлевой ПА-3-2 (материалы заказчика)	шт.	3	материал заказчика
V	**Капитальный ремонт опоры типа ПУАт10-1 (с проводом)-1 шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	3	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,56826	
3	Труба 168х8	т	0,85	материал заказчика
4	Очистка поверхности щетками	м2	14,24304	
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	14,243	материал заказчика
6	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т	т	1,114562	материал заказчика
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	17,1457	материал заказчика
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	17,1457	материал заказчика
9	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км	0,06	
10	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории	переход	1	
11	Провод А-95	т	0,09	материал заказчика
12	Изолятор полимерный подвесной ЛК70/10	шт.	6	материал заказчика
13	Изолятор полимерный штыревой ШПУ-10	шт	1	материал заказчика
14	Ушко однолапчатое литое У1-7-16	шт	6	материал заказчика
15	Серьга СР-7-16	шт	6	материал заказчика
16	Скоба СК-7/16-1 а)	шт	6	материал заказчика
17	Звено промежуточное ПР-7-6	шт	6	материал заказчика
18	Зажим плашечный ПА-3-2а	шт	3	материал заказчика
19	Зажим натяжной НК1-3	шт	6	материал заказчика
VI	**Капитальный ремонт опоры типа Пт10-1 (без провода) - 1 шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	1	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,16	

3	Труба 168х8	т	0,19	материал заказчика
4	Очистка поверхности щетками	м2	3,085992	
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	3,086	материал заказчика
6	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т	т	0,34	материал заказчика
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5	материал заказчика
VII	**Капитальный ремонт опоры типа Кт10-1 (без провода) - 1шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	2	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай	т	0,32	
3	Труба 168х8	т	0,37	материал заказчика
4	Очистка поверхности щетками	м2	6,171984	
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	6,172	материал заказчика
6	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т	т	0,66	материал заказчика
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	9,35	материал заказчика
VIII	**Капитальный ремонт опоры КтР10-1 (без провода) - 1шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	2	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,32	
3	Труба 168х8	т	0,37	материал заказчика
4	Очистка поверхности щетками	м2	6,171984	
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	6,72	материал заказчика
6	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т	т	0,66	материал заказчика
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	9,4522	материал заказчика
8	Установка разъединителей: с помощью механизмов	компл.	1	
9	Разъединитель РЛНД с приводом	шт.	1	материал заказчика
10	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	0,036	
11	Уголок 50х50	т.	0,008	материал заказчика
12	Труба 25х2	т.	0,028	материал заказчика
IX	**Капитальный ремонт опоры типа УАт10-1 (без провода) - 1 шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	ям	3	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,47	
3	Труба 168х8	т	0,56	материал заказчика
4	Очистка поверхности щетками	м2	9,257976	
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	9,258	материал заказчика
6	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т	т	0,89	материал заказчика
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13	материал заказчика
X	**Капитальный ремонт опоры типа ПУАт10-1 (без провода) - 1 шт.**			

1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	3	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового	т	0,56826	
3	Труба 168х8	т	0,85	материал заказчика
4	Очистка поверхности щетками	м2	14,24304	
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	14,243	материал заказчика
6	Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 1 т	т	1,114562	материал заказчика
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один	м2	17,1457	материал заказчика
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:	м2	17,1457	материал заказчика
XI	**Изготовление опоры типа Пт**			
1	Изготовление опор	т	0,343	
2	Труба 146х8	т	0,32	материал заказчика
3	Круг Д=16	т	0,01	материал заказчика
4	Металл листовой 10 мм (косынка и крепление укосины)	т	0,02	материал заказчика
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	5	материал заказчика
6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5	материал заказчика
XII	**Капитальный ремонт опоры типа П-110-4 (с проводом) - 1шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	4	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	3,1072	
3	Труба 325х10	т	3,14	материал заказчика
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	40,82	материал заказчика
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	40,82	материал заказчика
6	Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т	т	0,2	
7	Конструкции стальные	т	0,2	материал заказчика
8	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 5 т	т	1,86	
9	Опоры П35-2m (материалы заказчика)	т	1,86	материал заказчика
10	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	км	0,4	линии (3 провода)
11	Серьга СР-7-16	шт.	6	материал заказчика
12	Изоляторы подвесные ПС-70Е	шт.	18	материал заказчика
13	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	6	материал заказчика
14	Провод АС-120	т	0,6	материал заказчика
XIII	**Капитальный ремонто опоры типа У-110 -4(с проводом) - 1 шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	8	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	6,2144	
3	Труба 325х10	т	6,21	материал заказчика
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	81,64	материал заказчика

5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	81,64	материал заказчика
6	Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т	т	0,08	
7	Конструкции стальные	т	0,08	материал заказчика
8	Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т	т	0,8796	
9	Балка Б35-4-24	т	0,8796	материал заказчика
10	Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т	т	4,476	
11	У-110-4	т	4,48	материал заказчика
12	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 120 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км	км	0,4	
13	Серьга СР-7-16	шт.	12	материал заказчика
14	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	12	материал заказчика
15	Изоляторы подвесные ПС-70Е	шт.	48	материал заказчика
16	Скоба	шт.	24	материал заказчика
17	Провод АС-120	т	0,6	материал заказчика
XIV	**Капитальный ремонт опоры типа П-110-4 (без провода)- 1шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	ям	4	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	3,1072	
3	Труба 325х10	т	3,14	материал заказчика
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	40,82	материал заказчика
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	40,82	материал заказчика
6	Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т	т	0,2	
7	Конструкции стальные	т	0,2	материал заказчика
8	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 5 т	т	1,86	
9	Опоры П35-2m	т	1,86	материал заказчика
XV	**Капитальный ремонт опоры типа У-110-4 (без провода)- 1шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	8	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	6,2144	
3	Труба 325х10	т	6,21	материал заказчика
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	81,64	материал заказчика
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	81,64	материал заказчика
6	Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т	т	0,08	
7	Конструкции стальные	т	0,08	материал заказчика
8	Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т	т	0,8796	
9	Балка Б35-4-24	т	0,8796	материал заказчика
10	Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т	т	4,476	
11	У-110-4	т	4,48	материал заказчика

XVI	**Капитальный ремонт свайного основания опоры типа П-110 (Ед. изм. - 1 лапа, свая тр. Д=325 - 1 шт.)**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	ям	1	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,500	
3	Труба 325х8	т	0,5	материал заказчика
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	8,1	материал заказчика
5	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2	шт.	1	
6	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	т	0,04	
7	Ст. пластина 350х200х10	т	0,005	материал заказчика
8	Ст. пластина 400х200х1020х10	т	0,024	материал заказчика
9	Ст. пластина 370х330х10	т	0,009	материал заказчика
10	Монтаж м/к	т	0,039	
11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	16	материал заказчика
12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	16	материал заказчика
XVII	**Капитальный ремонт свайного основания опоры типа П-110 (Ед. изм.- 1 лапа.,свая тр. Д=219 - 2 шт.)**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	2	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда 2	т	0,832	
3	Труба 219х8	т	0,83	материал заказчика
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	13,7	материал заказчика
5	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2	шт.	1	
6	Изготовление м/к	т	0,086	
7	Балка двутавровая		0,0784	материал заказчика
8	Ст.пластина 230х230х10	т	0,008	материал заказчика
9	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,09	
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	10	материал заказчика
11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	10	материал заказчика
XVIII	**Ремонт свайного основания опоры типа У-110 (Ед. изм. - 1 лапа, свая тр. Д=325 - 4 шт.)**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинам	ям	4	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	2,001	
3	Труба 325х8	т	2	материал заказчика
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	32,6	материал заказчика

5	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2	шт.	4	
6	Изготовление м/к (оголовок)	т	0,04	
7	Стальная пластина 350х350х10(материалы заказчика)	т	0,0385	материал заказчика
8	Монтаж (оголовок)	т	0,0385	материал заказчика
9	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	т	0,74652	
10	Стальная пластина 300х300х10	т	0,0565	материал заказчика
11	Швеллер прокатный 270х95х6	т	0,69	материал заказчика
12	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,74652	
13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	40	материал заказчика
14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	40	материал заказчика
XIX	**Ремонт свайного основания опоры типа У-110 (Ед. изм. - 1 лапа, свая тр. Д=219 - 4 шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	4	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	1 т	1,665	
3	Труба 219х8	т	1,67	материал заказчика
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	27,5064	материал заказчика
5	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2	шт.	2	
6	Изготовление м/к (оголовок)	т	0,02	
7	Стальная пластина 230х230х10	т	0,016	материал заказчика
8	Монтаж (оголовок)	т	0,016	
9	Изготовление м/к	т	0,2552	
10	Швеллер прокатный	т	0,02	материал заказчика
11	Балка двутавровая	т	0,2352	материал заказчика
12	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,2552	
13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	31	материал заказчика
14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	31	материал заказчика
XX	**Капитальный ремонт площадки S=6х6 м2**			
	Демонтаж			
1	Демонтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	2,28	
2	Демонтаж защитных ограждений оборудования	т	0,18	
3	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,57	
4	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,1	
5	Демонтаж калитки, прим.	м2	0,84	1 м2 проема
6	Резка стального профилированного настила (косынки и накладки)	п.м.	99	1 м реза

	Площадка 6х6= 36 м2			
7	Наращивание свай	т	0,58	
8	Труба 219х8	т	0,58	материал заказчика
9	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	2,28	
10	Труба 76х7	т	1,79	материал заказчика
11	Труба 146х8	т	0,49	материал заказчика
	Калитка КМ			
12	Изготовление м/к калитки	т	0,033	
13	Сталь угловая: 50х50 мм	т	0,023	материал заказчика
14	Сталь круглая и квадратная, марка: размером 16 мм	т	0,003	материал заказчика
15	Сталь круглая и квадратная, марка: размером 6 мм	т	0,001	материал заказчика
16	Сетка «Рабица» 25*25 h=2000мм	т	1,96	материал заказчика
17	Монтаж калитки	т	0,033	
18	Установка навесов 2 шт.	компл.	2	материал заказчика
	Ограждение			
19	Изготовление м/к ограждения	т	0,376	
20	Уголок 50*50*5	т	0,208	материал заказчика
21	Сталь полосовая 150х4	т	0,106	материал заказчика
22	Сталь полосовая: 40х4 мм	т	0,06	материал заказчика
23	Монтаж защитных ограждений оборудования	1 т	0,376	
	Площадка			
24	Изготовление площадки обслуживания	т	0,5724	
25	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: ПВ406		0,5724	материал заказчика
26	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,5724	
	Ступень			
27	Изготовление ступени	т	0,037	
28	Уголок 50х50х5	т	0,03	материал заказчика
29	Сталь ПВ	т	0,007	материал заказчика
30	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03795 *0,03+0,00795*	
	Лестничный марш			
31	Изготовление лестничного марша	т	0,064	
32	Косоур 160х50х4	т	0,06	материал заказчика
33	Уголок 60х60х4	т	0,002	материал заказчика
34	Опорная пластина 190х50х4	т	0,002	материал заказчика
35	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,064	
	Ограждение лестничного марша			
36	Изготовление м/к ограждения	т	0,028	
37	Уголок 50х50х5	т	0,025	материал заказчика

38	Сталь полосовая: 40х4 мм	т	0,0035	материал заказчика
39	Монтаж лестничного ограждения	т	0,0285	
40	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	45	материал заказчика
41	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	45	материал заказчика
	Заземление			
42	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	м	40	
43	Полоса стальная 40х4	т	0,05	материал заказчика
44	Стойка сборных кабельных конструкций	шт.	6	материал заказчика
45	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках	шт.	18	материал заказчика
46	Круг d=16	т	0,02	материал заказчика
XXI	**Капитальный ремонт опоры портального типа П (h=5 м, без провода) -1шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	2	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,44	
3	Труба 168х8	т	0,51	материал заказчика
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	8,4	материал заказчика
5	Изготовление стоек и опор портального типа	т	0,42	
6	Труба 146х8	т	0,33	материал заказчика
7	Труба 114х7	т	0,06	материал заказчика
8	Круг(лазы), штырь Д=18	т	0,00816	материал заказчика
9	Уголок 100х100х8	т	0,01225	материал заказчика
10	Лист 10	т	0,01	материал заказчика
11	Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м	т	0,42	
12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	6,64	материал заказчика
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	6,64	материал заказчика
XXII	**Капитальный ремонт опоры портального типа П (h= 11м., без провода) -1шт.**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	2	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,54	
3	Труба 219х8	т	0,67	материал заказчика
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	11,0026	материал заказчика
5	Изготовление стоек и опор портального типа	т	0,84	
6	Труба 146х8	т	0,74	материал заказчика
7	Труба 76х8	т	0,07	материал заказчика
8	Круг Д=18	т	0,02	материал заказчика
9	Лист 10	т	0,01	материал заказчика
10	Уголок 100х100х8	т	0,009	материал заказчика
11	Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м	т	0,84	

12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	13,67	материал заказчика
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13,67	материал заказчика
XXIII	**Капитальный ремонт опоры портального типа П с подкосами (h=11м.,без провода)**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	4	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	1,08	
3	Труба 219х8	т	1,33	материал заказчика
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	0,220	материал заказчика
5	Изготовление стоек и опор портального типа	т	1,37	
6	Труба 146х8	т	1,24	материал заказчика
7	Труба 76х8	т	0,1	материал заказчика
8	Круг Д=18	т	0,02	материал заказчика
9	Лист 10	т	0,01	материал заказчика
10	Уголок 100х100х8	т	0,004	материал заказчика
11	Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м	1 т	1,374	
12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	0,2275	материал заказчика
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	0,2275	материал заказчика
XXIV	**Капитальный ремонт кабельной эстакады 1 м/п**			
1	Бурение ям глубиной 3 м бурильно-крановыми машинами	ям	1	
2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	шт.	0,13615	
3	Труба 146х8	т	0,13615	материал заказчика
4	Очистка поверхности щетками	м2	2,2922	
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	2,2922	материал заказчика
6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	2,2922	материал заказчика
7	Изготовление м/к стоек	т	0,023822	
8	Труба 76х7	т	0,023822	материал заказчика
9	Лист 6 (опорная пластина, косынка)	т	0,0028333	материал заказчика
10	Монтаж эстакад пролетом до 18 м	т	0,16064	
11	Изготовление м/к балок	т	0,0382	
12	Труба 76х7	т	0,0382	материал заказчика
13	Монтаж эстакад пролетом до 18 м	т	0,0382	
14	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках	шт.	1	материал заказчика
15	Круг Д=18	т	0,0038	материал заказчика
16	Уголок 36х36х4	т	0,00123	материал заказчика
17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м2	0,2763	материал заказчика
18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	0,2763	материал заказчика
XXV	**Забивка свай**			
1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами	ям	1	

2	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда	т	0,21	
3	Труба 219х8	т	0,25	материал заказчика
XXVI	**Проминка трассы - 1 км.**			
1	Надвижка снега бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м	м3	4800	снега
2	Устройство вдольтрассового проезда (проминка снега) первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см	м3	4800	
3	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-5	м3	4800	
XXVII	**Расчистка трассы - 1 га.**			
1	Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	1 га	1	
2	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	1 га	1	
3	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние	1 га	1	
4	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-02	1 га	1	
5	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	10	

Существенные условия договора

1 Произвести расчет стоимости работ без НДС

2 Применить коэффициент зимнее удорожание в размере 4,07% от стоимости работ

3 По заданию Заказчика может производиться корректировка объёмов на последующий месяц в пределах ± 15%

4 По согласованию сторон с оформлением дополнительного соглашение вносятся обекты капитального ремонта не учтённые в плане графике по расценкам заключённого договора

5 Оплата производится за фактически выполненые работы, надлежащим образом оформленные первичные документы в течении 30 календарных дней

Составил:

Начальник ПТО - заместитель главного инженера ОАО "ВЭН" Шиян С.В.

Открытое Акционерное Общество
«ВАРЬЕГАНЭНЕРГОНЕФТЬ» (ОАО «ВЭН»)
Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

16.12.2019 № 01-04/2549/2

Директору
ООО «Варьёганская строительная компания»
Каравдину С.А.

О приглашении к участию
В запросе котировок

ОАО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по капитальному ремонту участков ВЛ6-35кВ, линейных объектов, площадок обслуживания электрооборудования, кабельных эстакад на объёктах ОАО "Варьеганэнергонефть" находящихся:
Варьёганское м/р **с/р №1, 3** удалённость от г.Радужный – 15 км
Северо-Варьёганское м/р **с/р №4, 5** удалённость от г.Радужный – 55 км
Западно-Варьёганское м/р **с/р №8** удалённость от г.Радужный – 60 км
Тагринское м/р **с/р №6** удалённость от г.Радужный – 60 км
Бахиловское м/р **с/р №9** удалённость от г.Радужный – 160 км
Верхне-Колик-Ёганское м/р **с/р №10** удалённость от г.Радужный – 180 км
Северо-Хохряковское м/р **с/р №7** удалённость от г.Радужный – 200 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНИП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:
- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс за I-IV - й квартал текущего года с подписью и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 29.12.2019 г.

Приложение: Техническое задание от 16.12.2019 - 12 листов 1 экз.
Приложение 1 к техническому заданию от 16.12.19 - 2 листа, 1 экз.
Приложение 2 к техническому заданию от 16.12.19 -1 лист, 1 экз.

Генеральный директор В.О. Куссмауль

Начальник ПТО Шиян С.В.
8(34668) 40-108 Email: pto@oaoven.ru

Открытое Акционерное Общество
«ВАРЬЕГАНЭНЕРГОНЕФТЬ» (ОАО «ВЭН»)
Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

16.12.2019 № 01-04/2549/1

Директору
ЗАО «Стример»
Гапоненко Н.И.

О приглашении к участию
В запросе котировок

ОАО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по капитальному ремонту участков ВЛ6-35кВ, линейных объектов, площадок обслуживания электрооборудования, кабельных эстакад на объёктах ОАО "Варьеганэнергонефть" находящихся:
Варьёганское м/р **с/р №1, 3** удалённость от г.Радужный – 15 км
Северо-Варьёганское м/р **с/р №4, 5** удалённость от г.Радужный – 55 км
Западно-Варьёганское м/р **с/р №8** удалённость от г.Радужный – 60 км
Тагринское м/р **с/р №6** удалённость от г.Радужный – 60 км
Бахиловское м/р **с/р №9** удалённость от г.Радужный – 160 км
Верхне-Колик-Ёганское м/р **с/р №10** удалённость от г.Радужный – 180 км
Северо-Хохряковское м/р **с/р №7** удалённость от г.Радужный – 200 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНИП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:
- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс за I-IV - й квартал текущего года с подписью и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 29.12.2019 г.

Приложение: Техническое задание от 16.12.2019 - 12 листов 1 экз.
Приложение 1 к техническому заданию от 16.12.19 - 2 листа, 1 экз.
Приложение 2 к техническому заданию от 16.12.19 -1 лист, 1 экз.

Генеральный директор В.О. Куссмауль

Начальник ПТО Шиян С.В.
8(34668) 40-108 Email: pto@oaoven.ru

Открытое Акционерное Общество
«ВАРЬЕГАНЭНЕРГОНЕФТЬ» (ОАО «ВЭН»)
Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

16.12.2019 № 01-04/2549/3

Генеральному директору
ООО «Стройсервис»
Фатахову З.М.

О приглашении к участию
В запросе котировок

ОАО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по капитальному ремонту участков ВЛ6-35кВ, линейных объектов, площадок обслуживания электрооборудования, кабельных эстакад на объёктах ОАО "Варьеганэнергонефть" находящихся:
Варьёганское м/р **с/р №1, 3** удалённость от г.Радужный – 15 км
Северо-Варьёганское м/р **с/р №4, 5** удалённость от г.Радужный – 55 км
Западно-Варьёганское м/р **с/р №8** удалённость от г.Радужный – 60 км
Тагринское м/р **с/р №6** удалённость от г.Радужный – 60 км
Бахиловское м/р **с/р №9** удалённость от г.Радужный – 160 км
Верхне-Колик-Ёганское м/р **с/р №10** удалённость от г.Радужный – 180 км
Северо-Хохряковское м/р **с/р №7** удалённость от г.Радужный – 200 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНИП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:
- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс за I-IV - й квартал текущего года с подписью и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 29.12.2019 г.

Приложение: Техническое задание от 16.12.2019 - 12 листов 1 экз.
Приложение 1 к техническому заданию от 16.12.19 - 2 листа, 1 экз.
Приложение 2 к техническому заданию от 16.12.19 -1 лист, 1 экз.

Генеральный директор В.О. Куссмауль

Начальник ПТО Шиян С.В.
8(34668) 40-108 Email: pto@oaoven.ru

Россия
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ

ЗАО СТРИМЕР

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « СТРИМЕР»

628464, ул. Промышленная д.1, корп.1, г. Радужный
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область, Россия, тел: (34668) 40-107

Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»
г. Ханты-Мансийск
р/с № 40702810300110000161 ИНН 8609015914
к/с № 30101810465777100812 БИК 047162812

Исх.№
« 25 » декабря 2019 г.

Генеральному директору
ОАО «Варьеганэнергонефть»
В.О.Куссмаулю

Уважаемый Виктор Оскарович!

Изучив направленное Вами предложение № 01-04/2549/1 от 16.12.2019г., ЗАО «Стример» предлагает осуществить выполнение работ по кап.ремонту участков ВЛ-35кВ, линейных объектов, площадок обслуживания электрооборудования, кабельных эстакад на объектах ОАО «Варьеганэнергонефть», согласно разработанного технического задания, стоимость выполнения работ составит 23 000 000 рублей (двадцать три миллиона рублей 00 копеек) без учета НДС.

При производстве работ вблизи объектов находящихся под высоким напряжением, применить коэффициент 1,2. При производстве работ в болотистой местности, при подвеске провода, применить коэффициент 1,4, при установке опор в болотистой местности применить коэффициент 1,69.

Период выполнения работ январь-декабрь 2020г.

Приложение:

1. Прейскурант цен №1
2. Прейскурант цен №2
3. Прейскурант цен №3

Генеральный директор **Н.И.Гапоненко**

Главный бухгалтер **М.Н.Найманханова**

Согласовано:
Генеральный директор ЗАО "Стример"
_____Н.И.Гапоненко
"___" _____2019

ЗАО "СТРИМЕР"

Прейскурант цен по капитальному ремонту № 1

№ сметы	Наименование работ	Стоимость СМР (без учета материалов)	Примечание	Стоимость с учетом коэффициентов		
				Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 1,2	Болота: 1.подвес провода= 1,4 2. установка опор=1,69	Всего с учетом коэффициентов 1,2+болота
Строительство опор 6-10кВ с проводом (без изготовления)						
ЛС-1	*Строительство опоры типа Пт - 1 шт.*	***14 612***	свая-тр. Д=168 опора- тр Д=146	***17 473***	***20 724***	***24 822***
ЛС-2	*Строительство опоры типа Кт - 1 шт.*	***26 183***	свая-тр. Д=168 опора- тр Д=146	***31 342***	***37 081***	***44 420***
ЛС-3	*Строительство опоры типа Кт-Р - 1 шт.*	***33 792***	свая-тр. Д=168 опора- тр Д=146	***40 450***	***44 693***	***53 533***
ЛС-4	*Строительство опоры типа УАт - 1 шт.*	***35 520***	свая-тр. Д=168 опора- тр Д=146	***42 490***	***49 884***	***59 726***
ЛС-5	*Строительство опоры типа ПУАт - 1 шт.*	***44 039***	свая-тр. Д=168 опора- тр Д=146	***52 872***	***61 941***	***74 363***
Строительство опор 6-10 кВ без провода (без изготовления)						
ЛС-6	*Строительство опоры типа Пт - 1 шт.*	***12 046***	свая-тр. Д=168 опора- тр Д=146	***14 403***	***17 115***	***20 486***
ЛС-7	*Строительство опоры типа Кт - 1 шт.*	***23 612***	свая-тр. Д=168 опора- тр Д=146	***28 267***	***33 473***	***40 084***
ЛС-8	*Строительство опоры типа Кт-Р - 1 шт.*	***31 223***	свая-тр. Д=168 опора- тр Д=146	***37 379***	***41 083***	***49 196***
ЛС-9	*Строительство опоры типа УАт- 1 шт.*	***32 954***	свая-тр. Д=168 опора- тр Д=146	***39 421***	***46 274***	***55 402***
ЛС-10	*Строительство опоры типа ПУАт- 1 шт.*	***40 947***	свая-тр. Д=168 опора- тр Д=146	***49 161***	***57 617***	***69 174***
Изготовление опор						
ЛС-11	*Изготовление опоры- 1 шт.*	***18 296***	опора- тр Д=146	-	-	-
Строительство опор 35-110 кВ с проводом (без изготовления)						
ЛС-12	*Строительство опоры типа П-110 - 1 шт.*	***173 163***	Свая - тр. Д=325	***207 099***	***261 708***	***313 355***
ЛС-13	*Строительство опоры типа У-110 - 1 шт.*	***351 707***	Свая тр - . Д=325	***420 503***	***521 507***	***624 256***
Строительство опор 35-110 кВ без провода (без изготовления)						
ЛС-14	*Строительство опоры типа П-110 - 1 шт.*	***118 503***	Свая - тр. Д=325	***141 498***	***168 933***	***202 009***
ЛС-15	*Строительство опоры типа У-110 - 1 шт.*	***298 556***	Свая - тр. Д=325	***356 730***	***431 239***	***515 940***
Капитальный ремонт свайного основания						
ЛС-16	*Капитальный ремонт свайного основания опоры типа П-110 (Ед. изм-1лапа)*	***21 489***	Свая - тр. Д=325 - 1 шт.	***25 770***	-	***25 770***
ЛС-17	*Капитальный ремонт свайного основания опоры типа П-110 (Ед. изм-1лапа)*	***26 110***	Свая - тр. Д=219 - 2 шт.	***31 325***	-	***31 325***
ЛС-18	*Капитальный ремонт свайного основания опоры типа У-110 (Ед. изм-1лапа)*	***55 340***	Свая - тр. Д=219 - 4 шт.	***66 391***	-	***66 391***
ЛС-19	*Капитальный ремонт свайного основания опоры типа У-110 (Ед. изм-1лапа)*	***70 323***	Свая - тр. Д=325 - 4 шт.	***84 393***	-	***84 393***

* Расчет стоимости работ без учета НДС
* Коэффициент зимнее удорожание применен в размере 4,07% от стоимости работ

Согласовано:
Генеральный директор ЗАО "Стример"

_____ Н.И.Гапоненко

_____ 2019

ЗАО "СТРИМЕР"

Прейскурант цен по капитальному ремонту № 2

№ сметы	Наименование работ	Стоимость без коэфф-ов	Примечание	Стоимость с учетом коэффициентов		
				Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 1,2	Болота: 1.подвес провода= 1,4 2. установка опор=1,69	Всего с учетом коэффициентов 1,2+болота
Площадка S=6x6						
ЛС-20	*Строительство площадки S=6x6 м*	***204 849***	стоимость 1 м2 =5690 руб. (с коэф.1 м2 = 6829 руб)	***245 855***	-	***245 855***
ЛС-21	*Капитальный ремонт площадки S=6x6 м*	***209 444***	стоимость 1 м2 =5818 руб. (с коэф.1 м2 = 6983 руб)	***251 378***	-	***251 378***
ЛС-22	*Демонтаж площадки S=6x6 м*	***46 132***	стоимость 1 м2 =1281 руб. (с коэф.1 м2 = 1528 руб)	***55 023***	-	***55 023***
Строительство порталов						
ЛС-23	*Строительство опоры портального типа П (h=5 м)*	***52 029***	(Свая - тр. Д=168 - 2 шт.)	***62 424***	-	***62 424***
ЛС-24	*Строительство опоры портального типа П (h=11 м)*	***94 702***	(Свая - тр. Д=219 - 2 шт.)	***113 658***	-	***113 658***
ЛС-25	*Строительство опоры портального типа П (h=11 м)*	***160 074***	(Свая - тр. Д=219 - 4 шт.)	***192 099***	-	***192 099***
Строительство кабельной эстакады L=38 м						
ЛС-26	*Строительство кабельной эстакады L=38 м*	***50 166***	стоимость 1 м =1320 руб. (с коэф.1 м = 1586 руб)	***60 251***	-	***60 251***
Забивка свай						
ЛС-27	*Забивка свай*	***5 398***	(Свая - тр. Д=219 - 1 шт.)	***6 464***	-	***6 464***
Проминка трассы						
ЛС-28	*Проминка трассы*	***87 295***	1 км.	***104 758***	-	***104 758***
Расчистка трассы						
ЛС-29	*Расчистка трассы*	***18 814***	1 га.	***22 579***	-	***22 579***
Демонтаж опор						
ЛС-48	*Демонтаж опор типа Пт*	***1 480***	1шт	***1 771***	***2041***	***2 460***
ЛС-49	*Демонтаж опор типа Кт*	***4 349***	1шт	***5 186***	***6036***	***7 214***
ЛС-50	*Демонтаж опоры типа УАт*	***6 323***	1шт	***7 561***	***8776***	***10 516***
ЛС-51	*Демонтаж опоры типа ПУАт*	***6 373***	1шт	***7 611***	***8826***	***10 566***

* Расчет стоимости работ без учета НДС
* Коэффициент зимнее удорожание применен в размере 4,07% от стоимости работ

Согласовано:
Генеральный директор ЗАО "Стример"
_____Н.И.Гапоненко
"___"_____2019

ЗАО "СТРИМЕР"

Прейскурант цен по капитальному ремонту № 3

№ сметы	Наименование работ	Стоимость всего (без материалов)	Примечание	Стоимость с учетом коэффициентов		
				Вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, 1,2	Болота: 1.подвес провода=1,4 2. установка опор=1,69	Всего с учетом 1,2+болота
Строительство опор ВОЛС (свая тр. Д=146, опора тр. Д=114)						
ЛС-30	Строительство опоры типа Пт - 1 шт.	6 590	(свая тр. Д=146, опора тр. Д=114	7879	8687	10399
ЛС-31	Строительство опоры типа Кт - 1 шт.	12 423	(свая тр. Д=146, опора тр. Д=114	14866	16468	19725
ЛС-32	Строительство опоры типа УАт - 1 шт.	18 745	(свая тр. Д=146, опора тр. Д=114	22417	24703	29577
Строительство опор ВОЛС (свая тр. Д=168, опора тр. Д=146)						
ЛС-33	Строительство опоры типа Пт - 1 шт.	8 677	свая тр. Д=168, опора тр. Д=146	10380	11834	14156
ЛС-34	Строительство опоры типа Кт - 1 шт.	16 145	свая тр. Д=168, опора тр. Д=146	19312	22103	26472
ЛС-35	Строительство опоры типа УАт- 1 шт.	24 069	свая тр. Д=168, опора тр. Д=146	28770	32737	39179
ЛС-36	Строительство опоры типа ППт- 1 шт.	10 196	свая тр. Д=168, опора тр. Д=146	12192	13352	15967
ЛС-37	Строительство опоры типа ПКт- 1 шт.	18 734	свая тр. Д=168, опора тр. Д=146	22426	24858	29782
ЛС-38	Строительство опоры типа ПУАт- 1 шт.	33 590	свая тр. Д=168, опора тр. Д=146	40166	46747	55969
Изготовление опор, свай ВОЛС						
ЛС-39	Изготовление опоры- 1 шт.(тр. Д= 114)	8831	тр. Д= 114	10595	-	10595
ЛС-40	Изготовление опоры- 1 шт.(тр. Д= 146)	12588	тр. Д= 146	15106	-	15106
ЛС-41	Изготовление сваи из 2-х труб -1шт	2498	тр. Д=168	2969	-	2969
ЛС-42	Изготовление элемента для крепления кабеля ВОЛС-1шт	40	1 шт	-	-	-
Строительство опор ВОЛС (свая тр. Д=159, опора тр. Д=114)						
ЛС-43	Строительство опоры типа Пт - 1 шт.	7 085	свая тр. Д=159, опора тр. Д=114	8484	9182	11003
ЛС-44	Строительство опоры типа Кт - 1 шт.	13 194	свая тр. Д=159, опора тр. Д=114	15807	17239	20666
ЛС-45	Строительство опоры типа УАт- 1 шт.	19 313	свая тр. Д=159, опора тр. Д=114	23087	25271	30247
Изготовление укосины						
ЛС-46	Изготовление укосины из 2-х труб - 1 шт.	1211	тр. Д= 114	1425	-	1425
ЛС-47	Изготовление укосины из 2-х труб - 1 шт.	1559	тр. Д= 146	1874	-	1874

* Расчет стоимости работ без учета НДС
* Коэффициент зимнее удорожание применен в размере 4,07% от стоимости работ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Варьеганская Строительная Компания»
628464, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 2 микрорайон, дом 25, квартира 185 ooovsk2016@mail.ru
ИНН 8609019122 ОГРН 1168617050502 КПП 860901001

Исх.№17К от «25» декабря 2019г.

Генеральному директору
ОАО «Варьеганэнергонефть»
В.О.Куссмаулю

Уважаемый Виктор Оскарович!

Рассмотрев Ваше предложение № 01-04/2549/1 от 16.12.2019г., предлагаем выполнить работы по капитальному ремонту объектов ОАО «Варьеганэнергонефть». Согласно технического задания, стоимость выполнения работ составит 25 259 340 рублей (двадцать пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч триста сорок рублей 00 копеек) без учета НДС.

Приложение:

1. Расчет стоимости по ремонту ВЛ 35-6кВ – на 2л. в 1экз
2. Расчет стоимости по ремонту площадок обслуживания КТПН – на 1л. в 1экз

Директор ООО «ВСК» / С.А. Каравдин /

Расчет стоимости
по ремонту ВЛ 35-6 кВ

№ п/п	ПТС	С/Р	Объект	вид работ	Стоимость без НДС
1	ПТС-1	с/р3	ПС 35/6кВ "К-54" Ф-6кВ №12.	Замена Ж/б опор №2,4,5,6,7,8,9,11,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,30,31,34,35,36,37,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50 на Пт опоры. Замена Ж/б опор №3,38,46,51 на УАт опоры. Замена Ж/б опор №15,42 на Ут опоры. Замена Ж/б опоры №10 на отпаечную УАт опору. Замена Ж/б опор №13,14 на повышенную Пт опору. Замена Ж/б опор№27 на повышенную отпаечную УАт опору. Замена Ж/б опор№33 на повышенную УАт опору.	2 946 800
2		с/р3	ПС 35/6кВ "К-54" Ф-6кВ №8.	Замена Ж/б опор №3,6,7,9,10,11,12,14,15,19,20,21,22,24,26,27,28,30,31,32,34,35,36,37,38,42 на Пт опоры. Замена Ж/б опор №4,23,39 на УАт опоры. Замена Ж/б опор №8,18,29 на Ут опоры. Замена Ж/б опоры №13 на отпаечную Уат опору. Замена Ж/б опор №17,40 на повышенную Пт опору. Замена Ж/б опор№33,41 на повышенную отпаечную УАт опору.	2 204 800
3		с/р3	ПС 35/6кВ "К-68" Ф-6кВ №18	Установить пункт секционирования КР-42.	307 400
4		с/р3	ПС 35/6кВ "К-329" Ф-6кВ №16	Установить пункт секционирования КР-44.	307 400
5		с/р3	ПС 35/6кВ "К-16" Ф-6кВ №4	Установить пункт секционирования КР-25.	307 400
6		с/р3	ПС 35/6кВ "К-38" Ф-6кВ №6	Установить пункт секционирования КР-7.	307 400
7		с/р3	ПС 35/6кВ "К-34" Ф-6кВ №4	Установить пункт секционирования КР-1.	307 400
8		с/р3	ПС 35/6кВ "К-225" Ф-6кВ №10	Установить пункт секционирования КР-30.	307 400
9		с/р3	ПС 110/35/10кВ "Промзона" ВЛ-35кВ Ф-1,Ф-4	Анкерная опора №9 укрепить разрушенные Ж/Б сваи. Выправить промежуточную опору №9 отпайка на ПС 35/6кВ "Подкачка".	196 100
10		с/р3	ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" ВЛ-35 кВ Ф-2,4	Выправить анкерную опору №1 отпайка на ПС 35/6кВ "К-24".	137 800
11					
12		с/р3	ПС 110/35/6 кВ "КНС-2" ВЛ-35 кВ Ф-2,4	Выправить опору №10,11,14,15 отпайка на ПС 35/6 кВ "К-272"	402 800
13		с/р8	РУ-6 кВ № 2 " КНС-2" Ф-1	кап. ремонт участка ВЛ-6кВ от опоры № 22 до опоры №44	1 399 200

14	ПТС-2	с/р-5	ВЛ-6кВ ф.14 ПС 35/6кВ К-20	Замена ж/б опор от опор №17,18,27 (3шт)	62 010
15		с/р-5	ПС 35/6 кВ К-2	Демонтьаж одиночной опры 35 кВ	78 970
16		с/р-5	ПС 35/6 кВ Промзона ф-106, 111	Монтаж 2-х порталов на пересичении с ВЛ-220 кВ	201 400
17		с/р-5	ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ К-10	кап. ремонт участка ВЛ-6кВ от опоры №31 до опоры №47 (16 шт)	1 017 600
18		с/р-5	ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ К-20	кап. ремонт участка ВЛ-6кВ от опоры №37 до опоры №59 (15шт)	954 000
19		с/р-5	ВЛ-6 кВ к.52 - к.234	кап. ремонт участка ВЛ-6кВ из 4-х опор	254 400
20		с/р-5	ВЛ-6кВ ф.9 ПС 35/6кВ КНС-2	кап. ремонт участка ВЛ-6кВ опоры №8, 9 (2шт)	127 200
21		с/р-5	ВЛ-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ КНС-4	кап. ремонт участка ВЛ-6кВ опоры №20,21,22,2/1 (4шт)	254 400
22		с/р-5	ВЛ-35 кВ. Ф-1-3 ПС 110/35/6кВ	Ремонт свай оп.№24	95 623
23		с/р-5	ВЛ-35 кВ. Ф-2-3 Светлая	Ремонт свай оп.№4/6, 3/1	191 245
24		с/р-6	ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ К-99	кап. ремонт участка ВЛ-6кВ от опоры №1/2 до опоры №1/13 (12 шт) отп.на к.88	763 200
25		с/р-6	ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ К-99	Замена аварийной опоры 1/3 (1 шт)	33 390
26		с/р-6	ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ К-99	кап. ремонт участка ВЛ-6кВ опоры до к.22 (41 шт)	2 544 000
27		с/р-6	ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ К-99	кап. ремонт участка ВЛ-6кВ от опоры № 2 до опоры № 13 (12 шт)	763 200
28		с/р-6	ВЛ 6 кВ от РУ-3 до КНС-1 0,3км.	кап. ремонт участка ВЛ-6кВ опоры с №1 по №5.	318 000
29	ПТС-3	с/р7	ВЛ-35кВ Ф-3,5 (отпайка КНС-2) ПС 110/35/6кВ "С-Х"	ремонт свайного основания оп.№9, демонтаж опор оп №39,40 Монтаж 4-х порталов для врезки в оп №9 Ф-3,5	647 925
30			Х"	демонтаж опор ВЛ-35кВ оп№1/37,1/38	203 785
31			ПС 35/6кВ "Водозабор" Ф-18	заменить ж/б опоры №12	22 255
32			ПС 35/6кВ "Промысловая" Ф-14	заменить ж/б опоры №1/6,1/7,1/8,1/9.	89 019
33			ПС 35/6кВ "Промысловая" Ф-16	заменить ж/б опоры №2/28,2/16,2/10,8.	89 019
ИТОГО					**17 842 540**

Директор ООО "ВСК" С.А.Каравдин

Расчет стоимости
по ремонту площадок обслуживания КТПН

№ п/п	ПТС	С/Р	Объект	вид работ	Объём м. кв	Стоимость без НДС
1	ПТС-1	с\р1	ПС 35/6кВ К-21	Капремонт площадок обслужинания	45	328 500,00
2		с\р1	ПС 35/6кВ К-68	Капремонт площадок обслужинания	40	292 000,00
3		с\р1	ПС 35/6кВ К-222	Капремонт площадок обслужинания	40	292 000,00
4		с\р1	ПС 35/6кВ К-272	Капремонт площадок обслужинания	50	365 000,00
5		с\р1	ПС 35/6кВ К-24	Капремонт площадок обслужинания	100	730 000,00
6		с\р1	ПС 35/6кВ К-88	Капремонт площадок обслужинания	100	730 000,00
7		с\р1	ТП-Варьеган -Ремонт	Капремонт площадок обслужинания	36	262 800,00
8	ПТС-2	с/р-4	к.71	Капремонт площадок обслужинания	54	394 200,00
9		с/р-4	к.20	Капремонт площадок обслужинания	54	394 200,00
10		с/р-4	к.246	Капремонт площадок обслужинания	84	613 200,00
11		с/р-4	к.222	Капремонт площадок обслужинания	48	350 400,00
12		с/р-4	к.102	Капремонт площадок обслужинания	54	394 200,00
13		с/р-6	к.89	Капремонт площадок обслужинания	25	182 500,00
14		с/р-6	к.87	Капремонт площадок обслужинания	30	219 000,00
15		с/р-4	ПС 35/6 кВ К-40 С.В.	Капремонт площадок обслужинания	77	562 100,00
16		с/р-4	ПС 35/6 кВ КНС-2А С.В.	Капремонт площадок обслужинания	23	167 900,00
17		с/р-6	ПС 35/6 кВ К-4 Тагр.	Капремонт площадок обслужинания	120	876 000,00
18	ПТС-3	с/р7	к.36	Капремонт площадок обслужинания	36	262 800,00
ИТОГО						**7 416 800,00**

Директор ООО "ВСК" С.А.Каравдин

ООО «СТРОЙСЕРВИС»
инн 9705085803, КПП 770501001
115054, г. Москва, ул. Пионерская Б., д. 15 ,стр. 1,
этаж 1, пом. II, офис 5Б. Email: stroyser77@inbox.ru,
Тее +7 (982) 220-39-29

Исх.№ 020
от «30» декабря 2019 г.

Генеральному директору
ОАО «Варьеганэнергонефть»
В.О. Куссмаулю

Уважаемый Виктор Оскарович!

Изучив направленное Вами предложение №01-04/2549/3 от 16.12.2019г., ЗАО «Стример» предлагает осуществить выполнение работ по капитальному ремонту объектов, на объектах ОАО «Варьеганэнергонефть».
На основании технического задания и плана работ произведен расчет стоимости работ:

- Стоимость капитального ремонта площадок обслуживания составит 7 213 600 рублей. (семь миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек) без НДС.
- Стоимость капитального ремонта ВЛ 6кВ составит 17 102 500 рублей. (семнадцать миллионов сто две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) без НДС.

Общая стоимость работ составила: 24 316 100 (двадцать четыре миллиона триста шестнадцать тысяч сто рубле 00 копеек) без учета НДС.

Приложение:
1. Свидетельство ИНН.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Бухгалтерский баланс за I, II, III-й квартал 2019 г.
4. Сметный расчет №4

Генеральный директор
ООО «СТРОЙСЕРВИС» З.М.Фатахов

Протокол
заседания комиссии по закупкам

№ 143

30.12.2019г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:
Дата начала запроса цен: 16.12.2019г.
Дата подведения итогов: 29.12.2019г. в 14ч.30мин.

Сведения о заказчике:
Открытое акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

Предмет запроса предложений:
Услуги по капитальному ремонту объектов.

Требования: Согласно Техническому заданию.

Условия оплаты: В соответствии с договором.

Комментарий:
Настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Договор строго в редакции Заказчика. В случае отсутствия каких-либо из запрашиваемых документов, предложение участника процедуры закупки рассматриваться не будет.

Состав комиссии по закупкам:
(Состав комиссии утвержден Приказом №193 от 19.06.2018г.)

Председатель комиссии	Главный инженер	Козинчук В.Н.
Заместитель председателя комиссии	Заместитель генерального директора по общим вопросам	Куликов С.С.
Члены комиссии	Начальник ПТО	Шиян С.В.
	Инженер ОМТС	Каргин Т.И.
	Начальник юридического отдела	Борисов А.С.
	Инженер ОМТС	Кудрявцев А.В.
Секретарь (без права голоса)	Юрисконсульт	Дьяченко Е.А.

Заседание проводится в присутствии 6 из 6 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

№ п/п	Дата направления запроса, № запроса	Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН)	Предложение участника	Цена без НДС
1	от 25.12.2019	ЗАО «Стример»	В соответствии с запросом	23 000 000
2	17К от 25.12.2019	ООО «ВСК»	В соответствии с запросом	25 259 340
3	20 от 30.12.2019	ООО «Стройсервис»	В соответствии с запросом	24 316 100

Рассмотрение предложений и результаты голосования:

«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: Признать победителем котировок цен участника под № 1- ЗАО «Стример».

Подписи:

Председатель комиссии _____ В.Н. Козинчук

Заместитель председателя комиссии _____ С.С. Куликов

Члены: _____ С.В.Шиян

_____ Т.И. Каргин

_____ А.С. Борисов

_____ А.В. Кудрявцев

Ответственный секретарь комиссии: _____ Е.А. Дьяченко

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 26/20
на выполнение капитального ремонта

г. Радужный

01.01.2020г.

Открытое акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (ОАО «ВЭН»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице генерального директора Куссмауля Виктора Оскаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Стример» (ЗАО «Стример»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Гапоненко Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет своими силами и средствами, с использованием своих материалов и материалов Заказчика, в соответствии со сметой, комплекс работ по капитальному ремонту участков Вл-6 кВ, ВЛ-35кВ, линейных объектов, площадок обслуживания электрооборудования.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.3. Взаимоотношения между сторонами, контроль за производством работ, порядок сдачи и приема работ определяются настоящим договором.

2. СУММА ДОГОВОРА

2.1. Ориентировочная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет в текущих ценах: ***23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей, без учета НДС (20%).***
2.2. Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору в текущих ценах формируется на основании сметных расчетов или аналогов в ценах 2001 года с применением индекса увеличения сметной стоимости выполняемых работ без учета стоимости материалов.
Индекс увеличения сметной стоимости рассчитывается на объект или по видам работ без учета стоимости материалов и утверждается ОАО «ВЭН».
Стоимость материалов компенсируется Заказчиком ежемесячно на основании представленного Подрядчиком и согласованного Заказчиком расчета и подтверждающих первичных документов (оригинал счета-фактуры, накладные, сертификаты и т.д.).
Заказчик компенсирует в пределах стоимости работ следующие затраты Подрядчика:
- на перебазировку техники, рентгеноскопию сварных соединений, согласно расчетам, согласованным обеими Сторонами и подтвержденным первичными документами;
- затраты на временные здания и сооружения на основании расчетов, согласованных Заказчиком, актов выполненных работ, в соответствии с нормами СНиП 4.09. - 91., но не более указанных в СНиП затрат.
2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата выполненных работ Подрядчику производится ежемесячно на оснований

подписанных сторонами справок о стоимости выполненных работ по Ф № КС-3, Ф № КС-2 и счета-фактуры.

3.2. Заказчик оплачивает выполненные работы денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в течение 20 дней со дня предъявления счетов-фактур, предоставленных до 28 числа отчетного месяца, на основании подписанной сторонами справки стоимости выполненных работ.

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы будет произведен Заказчиком после подписания акта приемки объектов в эксплуатацию: по капитальному ремонту по форме ОС-3 на завершенный ремонт ежемесячно.

3.4. По объектам, срок капитального ремонта которых не более одного месяца, оплата производится после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

3.5. Оплата стоимости материалов, включая стоимость изготовления металлоконструкций, которая определяется на основании калькуляций Подрядчика, утвержденных Заказчиком, производится ежемесячно, по предварительно согласованным с Заказчиком ценам, согласно предоставленным расчетам, в соответствии со счетами - фактурами.

Расчеты по компенсации материалов принимаются не позднее проведения рабочей комиссии и оформления формы ОС-3.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Срок выполнения работ – **31.12.2020г.**

4.2. В случае если в ходе выполнения работ по объекту выяснилась необходимость внести отдельные изменения в сроки выполнения работ, способные повлиять на срок сдачи объекта в целом, либо на изменение стоимости выполнения работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию сторон.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Для выполнения своих обязательств Подрядчик:

5.1.1. Своими силами и средствами на свой риск выполнит все работы качественно, с соблюдением норм и правил, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдаст работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

5.1.2. Согласовывает с Заказчиком стоимость материалов и необходимость применения механизмов, превышающую установленную стоимость, дополнительно до их приобретений (применения).

5.1.3. Может привлекать субподрядные организации только на выполнение специальных работ с предварительным согласованием с Заказчиком. При заключении договора субподряда Подрядчик представляет Заказчику копию договора с лицензией на право производства работ.

При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией по настоящему договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

5.1.4.Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожению зеленых насаждений и земли во время проведения работ, несет ответственность за нарушение указанных требований и возмещает Заказчику понесенные в результате этих нарушений убытки.

5.1.5. Обеспечивает своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ и контролирует использование этих средств работниками.

5.1.6 Применяет при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые

по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивает безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключающие травматизм работающих и возникновение аварий.

5.1.7. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящихся и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности ППБО-93.

5.1.8. Гарантирует нормальную работу объекта в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию по форме КС-14 (КС-11),

5.1.9. Устранит за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации и не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика.

5.1.10. Представляет не позднее 10 дней после проведения рабочей комиссии Заказчику оформленный и подписанный всеми членами комиссии Акт о приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта по ф, ОС - 3.

5.1.11 Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В случае обнаружения вышеуказанных работников Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 ООО рублей за каждый такой факт.

5.1.12. Объект на котором выполняются работы, Подрядчику не передается (далее-Объект). Подрядчик обязан соблюдать правила и регламенты производства работ, пропускной режим и иные нормы и правила, установленные владельцем Объекта (Заказчиком).

5.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик:

5.2.1. Передает Подрядчику на период капитального ремонта объект, пригодный для выполнения работ в течение 3 дней до начала капитального ремонта объекта.

5.2.2. Передает Подрядчику за 20 дней до начала капитального ремонта утвержденную, согласованную с инспектирующими организациями, проектную документацию.

5.2.3. В течение 10 дней рассмотрит замечания Подрядчика по проектно-сметной документации и о принятых решениях сообщит Подрядчику.

5.2.4. Осуществляет технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ СНиПах и Правилах производства работ.

5.2.5.В установленном порядке совместно с Подрядчиком определяет объемы выполненных работ, подписывает справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющуюся основанием для платежей, или акт о некачественном выполнении работ.

5.2.6. Производит оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

5.2.7. Заказчик, в случае необходимости, обязуется создать условия для проживания сотрудников Подрядчика на территории производства работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствий с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.
6.3. Оплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения основного обязательства по договору.
6.4. Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.
6.5. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанных сумм производится со дня предъявления претензии при условии признания ее другой стороной, либо по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на них, незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающих документов. Срок выполнения обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств отодвигается по согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего договора, стороны разрешают их путем переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 30 дней со дня их получения.
8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика за 10 дней до даты расторжения, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных объемов работ.
8.3. В случае расторжения либо прекращения срока действия договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить их стоимость.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор действует с **01.01.2020 года по 31.12.2020 года**, а в части оплаты

до полного исполнения обязательств сторонами.

9.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации. При внесении изменений в СНиПы и законодательные акты, регламентирующие данный договор, стороны имеют право на изменение условий договора по взаимному согласию путем заключения дополнительного соглашения.

9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Варьеганэнергонефть»
Юридический адрес/почтовый адрес:
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Адрес для указания в счетах-фактурах:
628463, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
ИНН 8609003059 КПП 860901001
Банковские реквизиты:
Р/с 40802810100110000002
Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК 047162812
К/с 30101810465777100812
ОКВЭД 35.12
тел./ факс: (34668) 40-116/46-501

ПОДРЯДЧИК:
ЗАО «Стример»
ИНН 8609015914 КПП 860901001

Юридический адрес
(место нахождения):
628464, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
город Радужный Промышленная зона Южная промышленная зона улица Промышленная, дом 1 корпус 1

Филиал Западно-Сибирский
ПАО Банк «ФК Открытие»
г.Ханты-Мансийск
БИК 047162812
р/с 40702810300110000161
к/с 30101810465777100812
Телефон 8(34668) 40107, 40177, 40175
Факс 8(34668) 40174, 40175

Генеральный директор
ОАО «ВЭН»

В.О. Кусмауль

Генеральный директор
ЗАО «Стример»

Н.И. Гапоненко