

В работу:
Генеральный директор
В.О.Куссмауль



(Особые отметки)

Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.О.Куссмаулю
начальника ПТО – зам.главного
инженера С. В. Шиян

Служебная записка.


В связи с производственной необходимостью прошу согласовать организацию и проведение котировочного запроса на оказание услуг по капитальному ремонту:

1. Базы АБК "Мачтовая" инв.№ 10161
2. Мастерской ПТС-1 инв.№71571
3. Общежития "Сибирь" Бахилловское м/р (инв.№ 10293 аренда Лидер)
4. Теплой стоянки авто и спец. техники инв.№71465 Центральная база
5. Теплой стоянки для спец. техники Тагринского м/р инв.№10133а
6. Холодного склада №1 ПТС-1 инв.№ 71573
7. Свайных оснований опор ВЛ 35кВ
8. Полов в жилых и бытовых помещениях АО «ВЭН»

Дата 12.12.2022г



С. В. Шиян



**Акционерное общество
«Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)**

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: delo@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

13.12.2022 № 01-04/2145

Директору ООО «Квадрат»
Прокопьеву А.Н.

Уважаемый Александр Николаевич!

АО «ВЭН» предлагает Вам направить в наш адрес Коммерческое предложение на участие в закупке способом котировочного запроса предложений «Капитальный ремонт объектов АО «ВЭН»:

1. Базы АБК "Мачтовая" инв.№10161
2. Мастерской ПТС-1 инв.№71571
3. Общежития "Сибирь" Бахиловское м/р (инв.№ 10293 аренда Лидер)
4. Теплой стоянки авто и спец. техники инв.№71465 Центральная база
5. Теплой стоянки для спец. техники Тагринского м/р инв.№10133а
6. Холодного склада №1 ПТС-1 инв.№ 71573
7. Свайных оснований опор ВЛ 35кВ
8. Полов в жилых и бытовых помещениях АО «ВЭН»

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс за I-III - й квартал текущего года с подписью и печатью

В случае если Вы не можете принять участие в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 26.12.2022г.


По всем закупочным процедурам обращаться: начальник ПТО - заместитель главного инженера Шиян Сергей Владимирович, тел. (34668) 40108.

Приложение:

1. Техническое задание № 1 от 12.12.2022г.
2. Техническое задание № 2 от 12.12.2022г.

Генеральный директор

В.О.Куссмауль



**Акционерное общество
«Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)**

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: delo@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

13.12.2022 № 01-04/2146

Генеральному директору
АО «Стример»
Каравдину С.А.

Уважаемый Сергей Александрович!

АО «ВЭН» предлагает Вам направить в наш адрес Коммерческое предложение на участие в закупке способом котировочного запроса предложений «Капитальный ремонт объектов АО «ВЭН»:

1. Базы АБК "Мачтовая" инв.№10161
2. Мастерской ПТС-1 инв.№71571
3. Общежития "Сибирь" Бахиловское м/р (инв.№10293 аренда Лидер)
4. Теплой стоянки авто и спец. техники инв.№71465 Центральная база
5. Теплой стоянки для спец. техники Тагринского м/р инв.№10133а
6. Холодного склада №1 ПТС-1 инв.№ 71573
7. Свайных оснований опор ВЛ 35кВ
8. Полов в жилых и бытовых помещениях АО «ВЭН»

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс за I-III - й квартал текущего года с подписью и печатью

В случае если Вы не можете принять участие в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.

Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 26.12.2022г.


По всем закупочным процедурам обращаться: начальник ПТО - заместитель главного инженера Шиян Сергей Владимирович, тел. (34668) 40108.

Приложение:

1. Техническое задание № 1 от 12.12.2022г.
2. Техническое задание № 2 от 12.12.2022г

Генеральный директор

В.О.Куссмауль



**Акционерное общество
«Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)**

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: delo@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

13.12.2022 № 01-04/2147

Директору ООО «Янтарь»
А.В.Красильникову

Уважаемый Александр Вячеславович!

АО «ВЭН» предлагает Вам направить в наш адрес Коммерческое предложение на участие в закупке способом котировочного запроса предложений «Капитальный ремонт объектов АО «ВЭН»:

1. Базы АБК "Мачтовая" инв.№ 10161
2. Мастерской ПТС-1 инв.№71571
3. Общежития "Сибирь" Бахиловское м/р (инв.№ 10293 аренда Лидер)
4. Теплой стоянки авто и спец. техники инв.№71465 Центральная база
5. Теплой стоянки для спец. техники Тагринского м/р инв.№10133а
6. Холодного склада №1 ПТС-1 инв.№ 71573
7. Свайных оснований опор ВЛ 35кВ
8. Полов в жилых и бытовых помещениях АО «ВЭН»

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс за I-III - й квартал текущего года с подписью и печатью

В случае если Вы не можете принять участие в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.

Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 26.12.2022г.

По всем закупочным процедурам обращаться: начальник ПТО - заместитель главного инженера Шиян Сергей Владимирович, тел. (34668) 40108.


Приложение:

1. Техническое задание № 1 от 12.12.2022г.
2. Техническое задание № 2 от 12.12.2022г


Генеральный директор

В.О.Куссмауль

Согласовано:
Главный инженер
АО "ВЭН"


" " _____ 2022 г.
В.Н. Козинчук.

Утверждаю:
Генеральный директор
АО "ВЭН"


" " _____ 2022 г.
В.О.Куссмауль

Техническое задание № 1 от 12.12.2022
на Капитальный ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Капитальный ремонт базы АБК "Мачтовая" инв.№ 10161				
Ремонт стен				
1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	50	
2	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,5	
3	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2	1	
4	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой	100 м2	1	
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза	100 м2	1	
Замена напольного покрытия				
6	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,5	
7	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,48	
8	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	1,5	
9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	1,48	
Раздел 2. Капитальный ремонт мастерской ПТС-1 инв.№ 71571				
Демонтаж напольного покрытия				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,2	
Монтаж напольного покрытия, утепление чердачного перекрытия				
3	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,2	
4	Линолеум	м2	20	
5	Клей для линолеума	кг	12,5	
6	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	1,2	
7	Минплита	м3	12,36	
8	Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых	100 м3	0,152	

9	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (100мм)	100 м2	1,5	
10	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	100 м2	1,5	
11	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	15,2	

Раздел 3. Капитальный ремонт общежития "Сибирь" Бахиловское м/р (инв.№ 10293 аренда)

Демонтаж напольных покрытий, оконных и дверных коробок

1	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	100 шт	0,03	
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,036	
3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	100 м2	0,01	
4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,01	
5	Снятие дверных полотен	100 м2	0,02	
6	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,26	
7	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,2	

Монтаж напольных покрытий, оконных и дверных коробок

8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,036	
9	Оконный блок из ПВХ	шт	3	
10	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м	0,045	
11	Подоконник ПВХ	шт	3	
12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,02	
13	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	компл	1	
14	Наличники	компл	1	
15	Блоки дверные	шт	1	
16	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,2	
17	Линолеум	м2	20	
18	Клей для линолеума	кг	12,5	
19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,26	
20	Плинтус для полов из ПВХ	м	26,26	

Раздел 4. Капитальный ремонт теплой стоянки авто и спец. техники инв.№71465 Центральная

Демонтаж обшивки фасадов и оконных решеток

1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	1,2	
2	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,132	
3	Демонтаж решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2	т	1,7	
4	Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его демонтажем)	100 м2	1,155	
Монтаж обшивки и утепление фасадов				
5	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2	1,155	
6	Профнастил	м2	115,5	
7	Профиль металлический 60x27 (3 метра)	м2	12	
8	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	1,155	
9	Минплита	м3	17,4	
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,3555	
Раздел 5. Капитальный ремонт теплой стоянки для спец. техники Тагринского м/р Инв.№ 10133а				
Демонтаж ворот				
1	Демонтаж ворот распашных : металлических	100 шт	0,03	
2	Разборка обшивки стен из профилированного листа	100 м2	0,096	
Установка ворот				
3	Устройство металлических каркасов из оцинкованных профилей	т металлоконструкций	0,173	
4	Труба 40x80x2,5	м	39	
5	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,096	
6	Профнастил	м2	9,6	
7	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2	0,108	

8	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01) (Ширина проёма (мм):4 440, Высота проёма (мм):3 970, цвет полотна коричневый RAL 8017, калитка врезная, комплект привода Shaft-50KIT))	шт	1	Материал Подрядчика
9	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01) (Ширина проёма (мм):4 790, Высота проёма (мм):4 300, цвет полотна коричневый RAL 8017, калитка врезная, комплект привода Shaft-60 IP65KIT))	шт	1	Материал Подрядчика
10	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) (Ширина проёма (мм):4 780, Высота проёма (мм):4 300, цвет полотна коричневый RAL 8017, комплект привода Shaft-60 IP65KIT))	шт	1	Материал Подрядчика
Раздел 6. Капитальный ремонт холодного склада №1 ПТС-1 инв.№ 71573				
Демонтаж ворот				
1	Демонтаж ворот распашных : металлических	100 шт	0,01	
2	Разборка обшивки стен из профилированного листа	100 м2	0,048	
Установка ворот				
3	Устройство металлических каркасов из оцинкованных профилей	т металлоконструкций	0,074	
4	Труба 40x80x2,5	м	16,6	
5	Облицовка стен стальным профилированным листом	100 м2	0,048	
6	Профнастил	м2	4,8	
7	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2	2,4	
8	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) (Ширина проёма (мм):3 990, Высота проёма (мм):4 100, цвет полотна синий RAL 5005, комплект привода Shaft-30 IP65KIT))	шт	1	Материал Подрядчика

Существенные условия договора


1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ, а также положениями, регламентами и приказами АО "ВЭН".
2. Представить документы подтверждающие аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ*.
3. Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных и работ.

4. Формирование сметной стоимости СМР произвести на основании сборников базовых цен (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм) с пересчётом в Капитальный уровень цен по индексам на период размещения на сайте компании разыгрываемого лота в программном комплексе Гранд. В случае признания победителем в процедуре закупки предоставить локальный сметный расчет в формате XL и Гранд-смета.
5. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) для выполнения работ указанных в Техническом задании. В случае производственной необходимости заказчик может корректировать объемы работ в сторону увеличения либо уменьшения, в пределах 15% от стоимости договора.
6. Материалы/оборудование поставки Заказчика. Поставка подрядчика - Ворота промышленные секционные 4 шт.
7. Погрузка, разгрузка, перевозка материалов/оборудования, производится Заказчиком.
8. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
9. Период выполнения строительно-монтажных работ: январь 2023г. – декабрь 2023г.
10. Заказчик предоставляет рабочую документацию и заявкуна объект производства работ за 5 рабочих дней до начала работ.

За дополнительной информацией обращаться:


Волошина И.А. тел/факс: (34668) 40-199

Начальник ПТО
зам.главного инженера
АО «ВЭН»




С.В.Шиян

Согласовано:
Главный инженер
АО "ВЭН"


В.Н. Козинчук.
" " 2022 г.

Утверждаю:
Генеральный директор
АО "ВЭН"


В.О.Куссмауль
" " 2022 г.

Техническое задание № 2 от 12.12.2022
на капитальный ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Капитальный ремонт свайного основания опор ВЛ 35 кВ на объектах АО "ВЭН" (1 м2)				
1	Очистка поверхности щетками	м2	1	
2	Приготовление растворов	100 м3	0,0005	
3	Бетонирование свай	м3	0,05	
4	Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных поверхностей в 1 слой	10 м2	0,1	
Раздел 2. Капитальный ремонт полов в жилых и служебных помещениях АО "ВЭН" (1м2)				
Демонтаж				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,01	
2	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,005	
Монтаж				
3	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,01	
4	Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов	100 м2	0,01	
5	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: термопленки по готовому основанию	100 м2	0,01	
6	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,01	
7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,01	

Существенные условия договора

1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ, а также положениями, регламентами и приказами АО "ВЭН".
2. Представить документы подтверждающие аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ*.
3. Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных и работ.
4. Формирование сметной стоимости СМР произвести на основании сборников базовых цен (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм) с пересчётом в текущий уровень цен по индексам на период размещения на сайте компании разыгрываемого лота в программном комплексе Гранд. В случае признания победителем в процедуре закупки предоставить прейскурант стоимости работ.
5. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и рассчитана на 1 м² выполнения работ указанных в Техническом задании. Заказчик за 1 месяц до начала производства работ направляет подрядчику перечень объектов и объем необходимых работ. Ориентировочный объем работ по ремонту свайного основания опор ВЛ 35 кВ - 272м², по ремонту и утеплению полов - 1980м²
6. Материалы/оборудование поставки Заказчика.
7. Погрузка, разгрузка, перевозка материалов/оборудования, производится Заказчиком.
8. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (оказанных услуг), Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
9. Период выполнения строительно-монтажных работ: январь 2023г. – декабрь 2023г.
10. Заказчик предоставляет рабочую документацию и заявку на объект производства работ за 5 рабочих дней до начала работ.

За дополнительной информацией обращаться:

Волошина И.А. тел/факс: (34668) 40-199

Начальник ПТО
зам.главного инженера
АО «ВЭН»



С.В.Шиян



628461 г. Радужный, ХМАО-Югра
ул. Казакина 4а, корпус 1а
т./факс (34668) 48-8-30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЯНТАРЬ"

р/с 40702.810.1.67160003778 в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень
к/с 30101.810.8.00000000651 БИК 047102651
ИНН 8609002785, КПП 860901001
ОГРН 1028601466761 ОКПО 33090828

№ 79/22

23 декабря 2022 года

Генеральному директору
АО «Варьеганэнергонетфть»
В.О.Куссмауль

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


В ответ на Ваш запрос от 13.12.2022 № 01-04/2147 направляем коммерческое предложение на участие в закупке способом запроса предложений по «Капитальному ремонту объектов АО «ВЭН» согласно техническому заданию:

1. Капитальный ремонт базы АБК "Мачтовая" инв.№ 10161- **480 236 руб**
 2. Капитальный ремонт мастерской ПТС-1 инв.№71571- **200 150 руб**
 3. Капитальный ремонт общежития "Сибирь" Бахилловское м/р (инв.№ 10293 аренда) – **55 095 руб**
 4. Капитальный ремонт теплой стоянки авто и спец. техники инв.№ 71465 Центральная база – **620 440 руб**
 5. Капитальный ремонт теплой стоянки для спец. техники. инв.№10133а Тагринское месторождение – **1 120 603 руб.**
 6. Капитальный ремонт холодного склада №1 ПТС-1 инв.№ 71573 - **520 137 руб**
 7. Капитальный ремонт и утепление полов в жилых и служебных помещениях АО "ВЭН" – **1 500 руб за 1м2**
 8. Текущий ремонт свайного основания опор ВЛ 35 кВ на объектах АО "ВЭН" – **4 150 руб за 1м2.**
- Предложение учитывает все условия оказания услуг, указанные в Вашем запросе о предоставлении ценовой информации, стоимость без НДС.

Директор
ООО «Янтарь»



Красильников А.В.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРИМЕР»
(АО «СТРИМЕР»)**

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.
Почтовый адрес: 628464, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.
ИНН/КПП 8609015914/860901001 ОГРН 1028601468499 ОКПО 54109845 ОКТМО 71877000 Телефон +7 (34668) 40107; 40177.

Исх. N 77/д от 23.12 2022 г.

Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.О. Куссмаулю

Уважаемый Виктор Оскарович!

Изучив направленное Вами предложение № 01-04/2146 от 13.12.2022г. АО «Стример» предлагает осуществить работы капитальному ремонту объектов АО «ВЭН, согласно разработанного технического задания, стоимость строительства составит 6 890 315 рублей (Шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч триста пятнадцать рублей 00 копеек) без учета НДС.

Приложение:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс за I-III - й квартал текущего года

Генеральный директор

С.А.Каравдин

Главный бухгалтер

М.Н.Найманханова



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"К в а д р а т"

ИНН/КПП 8609020350/860901001 ОГРН 1208600012158

Местонахождение общества: Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, город Радужный, промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.
Почтовый адрес: 628464, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1. Телефон: 8(34668)41361, 8(34668)40175

Исх. N 158 от 22.12 2022 г.

Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.А.Куссмаулю

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос № 01-04/2145 от 12.12.2022г. ООО «Квадрат» готово выполнить работы по «Капитальному ремонту объектов АО «ВЭН». Стоимость работ составит 5 999 887 (Пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят семь рублей) без учета НДС 20%.

Приложения:


1. Локальный сметный расчет №1 на 2 листах в 1 экз.
2. Локальный сметный расчет №2 на 2 листах в 1 экз.
3. Локальный сметный расчет №3 на 2 листах в 1 экз.
4. Локальный сметный расчет №4 на 2 листах в 1 экз.
5. Локальный сметный расчет №5 на 2 листах в 1 экз.
6. Локальный сметный расчет №6 на 2 листах в 1 экз.
7. Прейскурант цен №1 на 1 листе в 1 экз.
8. Сводный сметный расчет на 1 листе в 1 экз.

Директор

А.Н.Прокопьев


Сводный сметный расчет

№ ЛСР	Наименование объекта и видов работ	Стоимость
ЛСР №1	Капитальный ремонт базы АБК "Мачтовая" инв.№ 10161	370 986,00
ЛСР №2	Капитальный ремонт мастерской ПТС-1 инв.№71571	169 619,00
ЛСР №3	Капитальный ремонт общежития "Сибирь" Бахилдовское м/р (инв.№ 10293 аренда)	45 912,00
ЛСР №4	Капитальный ремонт теплой стоянки авто и спец. техники инв.№ 71465 Центральная база	539 511,00
ЛСР №5	Капитальный ремонт теплой стоянки для спец. техники. инв.№10133а Тагринское месторождение	1 226 883,00
ЛСР №6	Капитальный ремонт холодного склада №1 ПТС-1 инв.№ 71573	377 956,00
Прейскурант №1	Капитальный ремонт полов в жилых и служебных помещениях АО "ВЭН"	2 235 420,00
Прейскурант №1	Капитальный ремонт свайного основания опор ВЛ 35 кВ на объектах АО "ВЭН"	1 033 600,00
	ИТОГО:	5 999 887,00
	НДС 20%	1 199 977,40
	ВСЕГО:	7 199 864,40

Составил: _____  _____ А.Н.Прокопьев
(должность, подпись, расшифровка)

Прейскурант цен № 1
Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Цена за единицу измерения без учета НДС 20%	кол-во	Стоимость всего без учета НДС 20%
1	Капитальный ремонт полов в жилых и служебных помещениях АО "ВЭН"	1 м2	1 129,00	1 980	2 235 420
2	Капитальный ремонт свайного основания опор ВЛ 35 кВ на объектах АО "ВЭН"	1 м2	3 800,00	272	1 033 600

Составил: _____  А.Н.Прокопьев
(должность, подпись, расшифровка)

**Протокол
заседания комиссии по закупкам**

№ 74

26.12.2022г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:

Дата начала запроса цен: 13.12.2022г.

Дата подведения итогов: 26.12.2022г. в 15ч.00мин.

Сведения о заказчике:

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

Предмет запроса предложений:

Капитальный ремонт объектов.

Требования: Согласно Техническому заданию.

Условия оплаты: В соответствии с договором.

Состав комиссии по закупкам:

(Состав комиссии утвержден Приказом №218 от 10.08.2021г.)

Председатель комиссии	Главный инженер	Козинчук В.Н.
Заместитель председателя комиссии	Начальник ПТО-заместитель главного инженера	Шиян С.В.
Члены комиссии:	Главный бухгалтер	Гупало И.И.
	Инженер ОМТС	Каргин Т.И.
	Инженер ОМТС	Кудрявцев А.В.
Секретарь	Юрисконсульт	Дьяченко Е.А.

Заседание проводится в присутствии 6 из 6 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

№ п/п	Дата направления коммерческого предложения	Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН)	Предложение участника	Стоимость (руб.) без учета НДС (20%)
1	№ 79/22 от 23.12.2022	ООО «Янтарь» ИНН/КПП 86090002785/860901001	Согласно техническому заданию	7095461
2	№ 77/2 от 23.12.2022	АО «Стример» ИНН/КПП 8609015914/860901001	Согласно техническому заданию	6890315

3	№ 158 от 22.12.2022	ООО «Квадрат» ИНН/КПП 8609020350/860901001	Согласно техническому заданию	5999887
---	------------------------	--	-------------------------------------	---------

Рассмотрение предложений и результаты голосования:

«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: Изучив предоставленные прейскуранты цен, комиссия приняла решение признать победителем котировок цен участника под № 3- ООО «Квадрат».

Подписи:


Председатель комиссии


_____ В.Н. Козинчук

Заместитель председателя комиссии


_____ С.В. Шиян

Члены:


_____ И.И. Гупало


_____ А.В. Кудрявцев


_____ Т.И. Каргин

Ответственный секретарь


_____ Е.А. Дьяченко

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 27/23
на выполнение капитального ремонта объектов

г. Радужный

01.01.2023г.

Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куссмауля Виктора Оскаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Квадрат» (ООО «Квадрат»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Прокопьева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет своими силами и средствами, с использованием своих материалов и материалов Заказчика, в соответствии со сметой, комплекс работ по капитальному ремонту объектов, в соответствии с Техническим заданием №1 (Приложение №1.1).
- 1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет своими силами и средствами, с использованием своих материалов и материалов Заказчика, комплекс работ в соответствии с Техническим заданием №2 (Приложение №1.2).
- 1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- 1.4. Взаимоотношения между сторонами, контроль за производством работ, порядок сдачи и приема работ определяются настоящим договором.

2. СУММА ДОГОВОРА

- 2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, ориентировочно, составляет: **7 199 864 (Семь миллионов сто девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС (20%) (Приложение №2).**
- 2.2. Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору в текущих ценах формируется на основании сметных расчетов или аналогов в ценах 2001 года с применением индекса увеличения сметной стоимости выполняемых работ без учета стоимости материалов.
Индекс увеличения сметной стоимости рассчитывается на объект или по видам работ без учета стоимости материалов и утверждается АО «ВЭН».
Стоимость материалов компенсируется Заказчиком ежемесячно на основании представленного Подрядчиком и согласованного Заказчиком расчета и подтверждающих первичных документов (оригинал счета-фактуры, накладные, сертификаты и т.д.).
Заказчик компенсирует в пределах стоимости работ следующие затраты Подрядчика:
 - на перебазировку техники, рентгеноскопию сварных соединений, согласно расчетам, согласованным обеими Сторонами и подтвержденным первичными документами;
 - затраты на временные здания и сооружения на основании расчетов, согласованных Заказчиком, актов выполненных работ, в соответствии с нормами СНиП 4.09. - 91., но не более указанных в СНиП затрат.

2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата выполненных работ Подрядчику производится ежемесячно на основании подписанных сторонами справок о стоимости выполненных работ по Ф № КС-3, Ф № КС-2 и счета-фактуры.

3.2. Заказчик оплачивает выполненные работы денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в течение 20 дней со дня предъявления счетов-фактур, предоставленных до 28 числа отчетного месяца, на основании подписанной сторонами справки стоимости выполненных работ.

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы будет произведен Заказчиком после подписания акта приемки объектов в эксплуатацию: по капитальному ремонту по форме ОС-3 на заверченный ремонт ежемесячно.

3.4. Оплата стоимости материалов, включая стоимость изготовления металлоконструкций, которая определяется на основании калькуляций Подрядчика, утвержденных Заказчиком, производится ежемесячно, по предварительно согласованным с Заказчиком ценам, согласно предоставленным расчетам, в соответствии со счетами - фактурами. Расчеты по компенсации материалов принимаются не позднее проведения рабочей комиссии и оформления формы ОС-3.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Срок выполнения работ – 31.12.2023г.

4.2. В случае если в ходе выполнения работ по объекту выяснилась необходимость внести отдельные изменения в сроки выполнения работ, способные повлиять на срок сдачи объекта в целом, либо на изменение стоимости выполнения работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию сторон.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Для выполнения своих обязательств Подрядчик:

5.1.1. Своими силами и средствами на свой риск выполнит все работы качественно, с соблюдением норм и правил, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдаст работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

5.1.2. Согласовывает с Заказчиком стоимость материалов и необходимость применения механизмов, превышающую установленную стоимость, дополнительно до их приобретений (применения).

5.1.3. Может привлекать субподрядные организации только на выполнение специальных работ с предварительным согласованием с Заказчиком. При заключении договора субподряда Подрядчик представляет Заказчику копию договора с лицензией на право производства работ.

При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией по настоящему договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

5.1.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожению зеленых насаждений и земли во время проведения работ, несет ответственность за

нарушение указанных требований и возмещает Заказчику понесенные в результате этих нарушений убытки.

5.1.5. Обеспечивает своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ и контролирует использование этих средств работниками.

5.1.6 Применяет при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивает безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключая травматизм работающих и возникновение аварий.

5.1.7. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящихся и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности ППБО-93.

5.1.8. Гарантирует нормальную работу объекта в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию по форме КС-14 (КС-11),

5.1.9. Устранит за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации и не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика.

5.1.10. Представляет не позднее 10 дней после проведения рабочей комиссии Заказчику оформленный и подписанный всеми членами комиссии Акт о приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта по ф, ОС - 3.

5.1.11 Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В случае обнаружения вышеуказанных работников Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый такой факт.

5.1.12. Объект на котором выполняются работы, Подрядчику не передается (далее-Объект). Подрядчик обязан соблюдать правила и регламенты производства работ, пропускной режим и иные нормы и правила, установленные владельцем Объекта (Заказчиком).

5.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик:

5.2.1. Передает Подрядчику на период капитального ремонта объект, пригодный для выполнения работ в течение 3 дней до начала капитального ремонта объекта.

5.2.2. Передает Подрядчику за 20 дней до начала капитального ремонта утвержденную, согласованную с инспектирующими организациями, проектную документацию.

5.2.3. В течение 10 дней рассмотрит замечания Подрядчика по проектно-сметной документации и о принятых решениях сообщит Подрядчику.

5.2.4. Осуществляет технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ СНиПах и Правилах производства работ.

5.2.5. В установленном порядке совместно с Подрядчиком определяет объемы выполненных работ, подписывает справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющуюся основанием для платежей, или акт о некачественном выполнении работ.

5.2.6. Производит оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

5.2.7. Заказчик, в случае необходимости, обязуется создать условия для проживания сотрудников Подрядчика на территории производства работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.

6.3. Оплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения основного обязательства по договору.

6.4. Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.

6.5. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанных сумм производится со дня предъявления претензии при условии признания ее другой стороной, либо по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на них, незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающих документов. Срок выполнения обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств отодвигается по согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего договора, стороны разрешают их путем переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 30 дней со дня их получения.

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика за 10 дней до даты расторжения, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных объемов работ.

8.3. В случае расторжения либо прекращения срока действия договора Подрядчик обязан вернуть предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить их стоимость.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Настоящий договор действует с 01.01.2023г. по 31.12.2023г., а в части оплаты до полного исполнения обязательств сторонами.
- 9.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.
- 9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации. При внесении изменений в СНИПы и законодательные акты, регламентирующие данный договор, стороны имеют право на изменение условий договора по взаимному согласию путем заключения дополнительного соглашения.
- 9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

АО «ВЭН»

Юридический адрес/почтовый адрес:

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Адрес для указания в счетах-фактурах:

628463, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

ИНН 8609003059 КПП 860901001

Банковские реквизиты:

Р/с 40802810100110000002

Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка

«ФК Открытие»

БИК 047162812

К/с 30101810465777100812

ОКВЭД 35.12

тел./ факс: (34668) 40-116/46-501

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Квадрат»

Юридический/почтовый адрес: 628464, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

Адрес для заполнения счета-фактуры: 628464, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

ИНН 8609020350 КПП 860901001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810500530000431

Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск.

БИК 047162812

к/с 30101810465777100812

тел.: 7(904)870-66-10

Генеральный директор
АО «ВЭН»

В.О. Куссмауль

Директор
ООО «Квадрат»

А.Н. Прокопьев



Техническое задание №1
на Капитальный ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Капитальный ремонт базы АБК "Мачтовая" инв.№ 10161				
Ремонт стен				
1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	50	
2	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,5	
3	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2	1	
4	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой	100 м2	1	
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза	100 м2	1	
Замена напольного покрытия				
6	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,5	
7	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,48	
8	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	1,5	
9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	1,48	
Раздел 2. Капитальный ремонт мастерской ПТС-1 инв.№ 71571				
Демонтаж напольного покрытия				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,2	
Монтаж напольного покрытия, утепление чердачного перекрытия				
3	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,2	
4	Линолеум	м2	20	
5	Клей для линолеума	кг	12,5	
6	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	1,2	
7	Минплита	м3	12,36	
8	Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых	100 м3	0,152	

9	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (100мм)	100 м2	1,5	
10	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	100 м2	1,5	
11	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	15,2	

Раздел 3. Капитальный ремонт общежития "Сибирь" Бахилловское м/р (инв.№ 10293 аренда)

Демонтаж напольных покрытий, оконных и дверных коробок

1	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	100 шт	0,03	
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,036	
3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	100 м2	0,01	
4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,01	
5	Снятие дверных полотен	100 м2	0,02	
6	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,26	
7	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,2	

Монтаж напольных покрытий, оконных и дверных коробок

8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,036	
9	Оконный блок из ПВХ	шт	3	
10	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м	0,045	
11	Подоконник ПВХ	шт	3	
12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,02	
13	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	компл	1	
14	Наличники	компл	1	
15	Блоки дверные	шт	1	
16	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,2	
17	Линолеум	м2	20	
18	Клей для линолеума	кг	12,5	
19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,26	
20	Плинтус для полов из ПВХ	м	26,26	

Раздел 4. Капитальный ремонт теплой стоянки авто и спец. техники инв.№71465 Центральная

Демонтаж обшивки фасадов и оконных решеток

1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	1,2	
2	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,132	
3	Демонтаж решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2	т	1,7	
4	Демонтаж наружной облицовки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его демонтажем)	100 м2	1,155	
Монтаж обшивки и утепление фасадов				
5	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металло сайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2	1,155	
6	Профнастил	м2	115,5	
7	Профиль металлический 60x27 (3 метра)	м2	12	
8	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	1,155	
9	Минплита	м3	17,4	
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,3555	
Раздел 5. Капитальный ремонт теплой стоянки для спец. техники Тагринского м/р Инв.№ 10133а				
Демонтаж ворот				
1	Демонтаж ворот распашных : металлических	100 шт	0,03	
2	Разборка обшивки стен из профилированного листа	100 м2	0,096	
Установка ворот				
3	Устройство металлических каркасов из оцинкованных профилей	т металлоконструкций	0,173	
4	Труба 40x80x2,5	м	39	
5	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,096	
6	Профнастил	м2	9,6	
7	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2	0,108	

8	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01) (Ширина проёма (мм):4 440, Высота проёма (мм):3 970, цвет полотна коричневый RAL 8017, калитка врезная, комплект привода Shaft-50KIT))	шт	1	Материал Подрядчика
9	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01) (Ширина проёма (мм):4 790, Высота проёма (мм):4 300, цвет полотна коричневый RAL 8017, калитка врезная, комплект привода Shaft-60 IP65KIT))	шт	1	Материал Подрядчика
10	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) (Ширина проёма (мм):4 780, Высота проёма (мм):4 300, цвет полотна коричневый RAL 8017, комплект привода Shaft-60 IP65KIT))	шт	1	Материал Подрядчика
Раздел 6. Капитальный ремонт холодного склада №1 ПТС-1 инв.№ 71573				
Демонтаж ворот				
1	Демонтаж ворот распашных : металлических	100 шт	0,01	
2	Разборка обшивки стен из профилированного листа	100 м2	0,048	
Установка ворот				
3	Устройство металлических каркасов из оцинкованных профилей	т металлоконструкций	0,074	
4	Труба 40x80x2,5	м	16,6	
5	Облицовка стен стальным профилированным листом	100 м2	0,048	
6	Профнастил	м2	4,8	
7	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2	2,4	
8	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) (Ширина проёма (мм):3 990, Высота проёма (мм):4 100, цвет полотна синий RAL 5005, комплект привода Shaft-30 IP65KIT))	шт	1	Материал Подрядчика

Существенные условия договора

1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ, а также положениями, регламентами и приказами АО "ВЭН".
2. Представить документы подтверждающие аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ*.
3. Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных и работ.

4. Формирование сметной стоимости СМР произвести на основании сборников базовых цен (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм) с пересчётом в Капитальный уровень цен по индексам на период размещения на сайте компании разыгрываемого лота в программном комплексе Гранд. В случае признания победителем в процедуре закупки предоставить локальный сметный расчет в формате XL и Гранд-смета.
5. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) для выполнения работ указанных в Техническом задании. В случае производственной необходимости заказчик может корректировать объемы работ в сторону увеличения либо уменьшения, в пределах 15% от стоимости договора.
6. Материалы/оборудование поставки Заказчика. Поставка подрядчика - Ворота промышленные секционные 4 шт.
7. Погрузка, разгрузка, перевозка материалов/оборудования, производится Заказчиком.
8. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
9. Период выполнения строительно-монтажных работ: январь 2023г. – декабрь 2023г.
10. Заказчик предоставляет рабочую документацию и заявку на объект производства работ за 5 рабочих дней до начала работ.

За дополнительной информацией обращаться:
Волошина И.А. тел/факс: (34668) 40-199

ЗАКАЗЧИК
АО "ВЭН"




В.О. Куссмауль

ПОДРЯДЧИК
ООО "Квадрат"




А.Н. Прокопьев

Сводный сметный расчет

№ ЛСР	Наименование объекта и видов работ	Стоимость
ЛСР №1	Капитальный ремонт базы АБК "Мачтовая" инв.№ 10161	370 986,00
ЛСР №2	Капитальный ремонт мастерской ПТС-1 инв.№71571	169 619,00
ЛСР №3	Капитальный ремонт общежития "Сибирь" Бахиловское м/р (инв.№ 10293 аренда)	45 912,00
ЛСР №4	Капитальный ремонт теплой стоянки авто и спец. техники инв.№ 71465 Центральная база	539 511,00
ЛСР №5	Капитальный ремонт теплой стоянки для спец. техники. инв.№10133а Тагринское месторождение	1 226 883,00
ЛСР №6	Капитальный ремонт холодного склада №1 ПТС-1 инв.№ 71573	377 956,00
Прейск урант №1	Капитальный ремонт полов в жилых и служебных помещениях АО "ВЭН"	2 235 420,00
Прейск урант №1	Капитальный ремонт свайного основания опор ВЛ 35 кВ на объектах АО "ВЭН"	1 033 600,00
	ИТОГО:	
	НДС 20%	5 999 887,00
	ВСЕГО:	1 199 977,40
		7 199 864,40

Заказчик:
АО "ВЭН"

В.О.Куссмауль

Подрядчик:
ООО "Квадрат"

А.Н.Прокопьев



ПТС-1 Мачтовая 220кВ

(наименование стройки)

Приложение №2.1. к Договору № 27/23 от 01.01.2023г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт Базы АБК "Мачтовая" инв. № 10161
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
 Сметная стоимость строительных работ _____ 370,986 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 152,223 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 319,501 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.										Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Общая масса оборуд.			
					Всего	В том числе			Оборудование				Всего					В том числе		
					Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Дование	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	ед.	Всего	Общ.	
Раздел 1. Ремонт стен																				
1	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпательем, щетками от старых покрасок	м2	50	4,38	4,38							219	219				0,58	29	
2	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,5	229,85	209,09			3,13	1,35			114,94	104,55	1,57	0,68		24,2	12,1	
3	ФЕР13-03-005-01	Шпателька поверхностей: силикатной шпателькой, толщина слоя 3 мм	100 м2	1	1804,2	549,5			81,46	37,79			2353,7	1099	81,46	37,79		53,82	107,64	
4	ФЕР13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпателькой	100 м2	1	1097,06	57,89			9,22	0,22			1097,06	57,89	9,22	0,22		5,22	5,22	
5	ФЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза	100 м2	1	1135,44	653,96			7,07	2,05			1135,44	653,96	7,07	2,05		75,69	75,69	
Раздел 2. Замена напольного покрытия																				
6	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	1,5	92,9	88,84			4,06	1,76			139,35	133,26	6,09	2,64		11,39	17,09	
7	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,48	29,41	29,41							43,53	43,53				3,77	5,58	
8	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	1,5	362,15	317,44			43,8	10,53			543,23	476,16	65,7	15,8		38,2	57,3	
9	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	1,48	276,29	61,32			2,13	0,42			320,1	90,75	3,15	0,62		6,68	9,89	
ВСЕГО по смете																				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Итого прямые затраты (справочно)																		
Строительные работы																		
Итого ФОТ (справочно)											152223							
Итого накладные расходы (справочно)											370986							
Итого сметная прибыль (справочно)											152223							
ВСЕГО по смете											147419	71344						
											370986							
																		319,501

ЗАКАЗЧИК:
АО "ВЭН"

В.О.Куссмауль



ПОДРЯДЧИК:
ООО "Квадрат"

А.Н.Прокопьев



ПТС-1 Мачтовая 220кВ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Капитальный ремонт мастерской ПТС-1 инв.№71571
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____

Средства на оплату труда _____

Сметная трудоемкость _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

169,619 тыс. руб.

68,183 тыс. руб.

158,8676 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.										Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	масса оборуд.
					Всего			В том числе			Общая стоимость, руб.						
					Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Доевание	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего			
Раздел 1. Демонтаж напольного покрытия																	
1	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2	29,41	29,41											
2	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,2	92,9	88,84	4,06	1,76	18,59	17,77	0,81	0,35	11,39	2,28			
Раздел 2. Монтаж напольного покрытия, утепление чердачного перекрытия																	
3	ФЕР1-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,2	362,15	317,44	43,9	10,53	85,18	76,19	8,76	2,11	38,2	9,17			
4	Материал заказчика	Линолеум	М2	20													
5	Материал заказчика	Клей для линолеума	кг	12,5													
6	ФЕР1-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	1,2	296,2	231,49	64,77	12,87	355,44	277,72	77,72	15,44	25,8	30,96			
7	Материал заказчика	Минплита	м3	12,36													
8	ФЕР06-15-005-02	Приготовление легких отделочных растворов: цементно-известковых	100 м3	0,152	5454,89	2623,14	2897,55	811,75	829,15	398,72	410,03	123,39	336,3	51,12			
9	ФЕР1-01-015-03	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (100мм)	100 м2	1,5	339,22	213,59	116,24	20,09	508,84	320,39	174,36	30,14	26,9	40,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР11-01-015-04	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	100 м2	1,5	14,31	8,02	6,29	2,57		201,92	192,48	9,44	3,86	1,01	24,24	
11	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжёлый	м3	15,2												
ВСЕГО по смете					424,88					6458,18						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты (справочно)																
Строительные работы																
Итого ФОТ (справочно)										68183						
Итого накладные расходы (справочно)										169619						
Итого сметная прибыль (справочно)										68183						
ВСЕГО по смете										68324						
										33112						
										169619						
															158,8676	

ЗАКАЗЧИК:
АО "ВЭН"



В.О. Куссмауль

ПОДРЯДЧИК:
ООО "Квадрат"



А.Н. Прокопьев

Бахилловское месторождение

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на Капитальный ремонт общежития "Сибирь" Бахилловское м/р (инв. № 10293 аренда)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 45,912 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 17,988 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 40,4082 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/а осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Всего
					Всего	Осн./З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	Оборудование	Всего	Осн./З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	Т/а осн. раб. на ед.			
Раздел 1. Демонтаж напольных покрытий, оконных и дверных коробок																	
1	ФЕРр56-1-3	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	100 шт	0,03	594,69	594,69				23,19	23,19				72,79	2,94	
2	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,036	398,87	369,8	29,07	12,56		18,67	17,31	1,36	0,59		46,11	2,16	
3	ФЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	100 м2	0,01	629,01	629,01				8,18	8,18				79,22	1,03	
4	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт	0,01	535,16	535,16				6,96	6,96				67,4	0,88	
5	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,02	288,06	288,06				7,49	7,49				36,28	0,94	
6	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,26	29,41	29,41				9,94	9,94				3,77	1,27	
7	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,2	92,9	88,94	4,06	1,76		24,16	23,1	1,06	0,46		11,39	2,96	
Раздел 2. Монтаж напольных покрытий, оконных и дверных коробок																	
8	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,036	12056,95	1871,15	270,55	61,81		457,18	87,57	12,96	2,89		214,09	10,02	
9	Материал заказчика	Оконный блок из ПВХ	шт	3													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 м	0,045	1971,37	166,34	12,73	2,65		91,12	9,73	0,74	0,16	19,5	1,14	
11	Материал заказчика	Подоконник ПВХ	шт	3												
12	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,02	2467,65	1031,55	250,56	48,15		57,04	26,82	6,51	1,25	115	2,39	
13	ФССЦ-01.7.04.07-0011	Комплект скобных изделий для прочих однополных дверей	компл	1	94,68											
14	Материал заказчика	Наличники	компл	1						94,68						
15	Материал заказчика	Блоки дверные	шт	1												
16	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: на линолеума на клее	100 м2	0,2	362,15	317,44	43,8	10,53		110,66	99,04	11,39	2,74	38,2	11,92	
17	Материал заказчика	Линолеум	м2	20												
18	Материал заказчика	Клей для линолеума	кг	12,5												
19	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,26	216,29	61,32	2,13	0,42		61,19	20,73	0,72	0,14	6,68	2,26	
20	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ	м	26,26	12,3											
ВСЕГО по смете										323						
Итого прямые затраты (справочно)																
Строительные работы																
Итого ФОТ (справочно)										17988						
Итого накладные расходы (справочно)										45912						
Итого сметная прибыль (справочно)										17988						
ВСЕГО по смете										45912					40,40816	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



ЗАКАЗЧИК:
АО "ВЭН"

В. О. Куссмауль



ПОДРЯДЧИК:
ООО "Квадрат"

А.Н. Прокопьев

Центральная База

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на Капитальный ремонт тепловой станции авто и спец. техники инв. № 71465
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 539,511 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 215,557 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 455,2007 чел. час.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Итого
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех	Оборудование	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех	В том числе	В том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Демонтаж обшивки фасадов и оконных решеток																			
1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	1,2	723,66	375,84	4,6	0,81	936,87	518,66	6,36	1,12	43,5	60,03					
2	ФЕР12-01-010-01	Демонтаж мелких покрытий (бранамауры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,132	7367,18	829,12	21,86	3,51	90,99	88,65	2,34	0,38	97,2	10,39					
3	ФЕР09-04-016-02	Демонтаж решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2	т	1,7	14326,24	446,7	747,08	86,91	1643,84	616,11	1028,73	119,66	51,11	70,38					
4	ФЕР15-01-062-02	Демонтаж наружной обшивки поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его демонтажем)	100 м2	1,155	11748,73	974,82	55,47	7,94	963,86	911,99	51,89	7,43	106,19	99,36					
Раздел 2. Монтаж обшивки и утепление фасадов																			
5	ФЕР15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2	1,155	11748,73	974,82	55,47	7,94	13748,28	1294,9	73,69	10,56	106,19	141,05					
6	Материал заказчика	Профнастил	м2	115,5															
7	Материал заказчика	Профиль металлический 60x27 (3 метра)	м2	12															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	1,159	296,2	231,43	64,77	12,87		393,43	307,4	86,03	17,09	25,8	34,27	
9	Материал заказчика	Миниплита	м3	17,4												
10	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,3555	7367,18	829,12	21,88	3,51		2664,41	336,96	8,95	1,43	97,2	39,74	
ВСЕГО по смете																
Итого прямые затраты (справочно)																
Строительные работы																
Итого ФОТ (справочно)																
Итого накладные расходы (справочно)																
Итого сметная прибыль (справочно)																
ВСЕГО по смете																
										213557						
										539511						
										215557						
										222186						
										101788						
										539511						
																455,2007
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																

ЗАКАЗЧИК:
АО "ВЭН"

В.О.Куссмауль



ПОДРЯДЧИК:
ООО "Квадрат"

А.Н.Троколев



Таргское месторождение

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на Капитальный ремонт тепловой стоянки для спец. техники. инв. №10133а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1226,883 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 42,543 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 84,0732 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____


Приложение №2.5. к договору № 27/23 от 01.01.2023г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Всего
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Оборудование	В том числе	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Демонтаж ворот																	
1	ФЕР07-01-055-01	Демонтаж ворот распашных : металлических	100 шт	0,03	32528,65	17372,81	13228,59	1561,67		872,08	495,12	376,96	44,51	1780	50,73		
2	ФЕР09-05-001-01	Разборка обшивки стен из профилированного листа	100 м2	0,096	304,6	264,91	26,33	3,82		26,66	24,16	2,4	0,35	29,9	2,73		
Раздел 2. Установка ворот																	
3	ФЕР09-01-010-01	Устройство металлических каркасов из оцинкованных профилей	Т	0,173	11550,53	1047,54	10449,45	389,8		2694,39	244,65	2440,47	91,04	111,44	26,03		
4	Материал заказчика	Труба 40x80x2,5	М	39													
5	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,096	304,6	264,91	26,33	3,82		39,02	34,33	3,41	0,5	29,9	3,98		
6	Материал заказчика	Профнастил	м2	9,6													
7	ФЕР12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, подоконники и др.) без водосточных труб	100 м2	0,108	311,93	41,8	0,66	0,12		35,29	6,09	0,1	0,02	4,9	0,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Прайс ООО МСМК	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01) (Ширина проёма (мм):4 440, Высота проёма (мм):3 970, цвет полотна коричневый RAL 8017, калитка врезная, комплект привода Shaft-50KIT))	шт	1	366746,67					366747						
9	Прайс ООО МСМК	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01) (Ширина проёма (мм):4 790, Высота проёма (мм):4 300, цвет полотна коричневый RAL 8017, калитка врезная, комплект привода Shaft-60 IP65KIT))	шт	1	398910,83					398911						
10	Прайс ООО МСМК	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) (Ширина проёма (мм):4 780, Высота проёма (мм):4 300, цвет полотна коричневый RAL 8017, комплект привода Shaft-60 IP65KIT))	шт	1	349333,33					349333						
ВСЕГО по смете																
Итого прямые затраты (справочно)																
Строительные работы																
Итого ФОТ (справочно)																
Итого накладные расходы (справочно)																
Итого сметная прибыль (справочно)																
ВСЕГО по смете																
										ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						
										1157534						
										1226983						
										42543						
										44494						
										24856						
										1226983						
																84,07315

ЗАКАЗЧИК:
АО "ВЭН"

В.О.Куссмауль



ПОДРЯДЧИК:
ООО "Квадрат"

А.Н.Проккопьев



ПТС-1 Мачтовая 220кВ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на Капитальный ремонт холодного склада №1 ПТС-1 инв. № 71573
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 377,956 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 22,974 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 47,2198 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

Приложение №2 б. к договору № 27/23 от 01.01.2023г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Демонтаж ворот																	
1	ФЕР07-01-055-01	Демонтаж ворот распашных : Металлических	100 шт	0,01	32228,65	17372,8	13226,59	1561,67		290,69	165,04	125,65	14,84	1780	16,91		
2	ФЕР09-05-001-01	Разборка обшивки стен из профлированного листа	100 м2	0,048	304,6	264,91	26,33	3,82		13,28	12,08	1,2	0,17	29,9	1,36		
Раздел 2. Установка ворот																	
3	ФЕР09-01-010-01	Устройство металлических каркасов из оцинкованных профилей	Т металлконструкций	0,074	11550,53	1047,54	10449,45	389,6		1152,51	104,66	1043,9	38,94	111,44	11,13		
4	Материал заказчика	Труба 40x80x2,5	М	16,6													
5	ФЕР09-05-001-01	Облицовка стен стальным профилированным листом	100 м2	0,048	304,6	264,91	26,33	3,82		19,52	17,17	1,71	0,25	29,9	1,34		
6	Материал заказчика	Профнастил	м2	4,8													
7	ФЕР12-01-008-02	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2	2,4	311,93	41,8	0,66	0,12		704,3	135,43	2,14	0,39	4,9	15,88		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Пряис ООО МСМК	Установка (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей (ISD01) (Ширина проёма (мм): 3.990, Высота проёма (мм): 4.100, цвет полотна синий RAL 5005, комплект привода Шaft-30 IP65KIT)	шт	1	318136,67					318137						
ВСЕГО по смете																
Итого прямые затраты (справочно)																
Строительные работы																
Итого ФОТ (справочно)																
Итого накладные расходы (справочно)																
Итого сметная прибыль (справочно)																
ВСЕГО по смете																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты (справочно)																
Итого ФОТ (справочно)																
Итого накладные расходы (справочно)																
Итого сметная прибыль (справочно)																
ВСЕГО по смете																

ЗАКАЗЧИК:
АО "ВЭН"



В. О. Куссмауль

ПОДРЯДЧИК:
ООО "Квадрат"



А.Н. Прокопьев


Прейскурант цен № 1
Текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Цена за единицу измерения без учета НДС 20%	кол-во	Стоимость всего без учета НДС 20%
1	Капитальный ремонт полов в жилых и служебных помещениях АО "ВЭН"	1 м2	1 129,00	1 980	2 235 420
2	Капитальный ремонт свайного основания опор ВЛ 35 кВ на объектах АО "ВЭН"	1 м2	3 800,00	272	1 033 600

ЗАКАЗЧИК:
АО "ВЭН"

ПОДРЯДЧИК:
ООО "Квадрат"


В.О.Куссмауль


А.Н.Прокопьев

